

## ЧАСТЬ II

А. Конструкции постоянных креплений,  
осуществляемые с частичной механизацией

Инв. № 750

К листу 8<sup>o</sup>

## ГАБИОНЫ

У44

Назначение габионов - защита откосов насыпей и берегов рек от воздействия быстрого и бурного течения воды.

Габионные укрепления могут применяться в любых климатических условиях при скоростях течения 4-6 м/сек.

Габионную кладку рекомендуется делать в потоке, несущем достаточное количество наносов, при плохих грунтах основания и при низкой воде.

Материалом габионной одессы служит оцинкованная гибкая проволока d=2,0-4,2 мм для плетения сетки и прутковое железо d=6-8 мм для устройства каркаса. Иногда габионы устраиваются без каркаса в виде проволочного мешка. Прочность габиона определяется прочностью проволочной сетки. Срок службы габиона (в неагрессивной среде) из оцинкованной проволоки 8-12 лет, из простой - 3-5 лет. За этот период габионная кладка обычно настолько уплотняется и кальмартируется, что более не нуждается в этой сетке. Выбор между оцинкованной и простой проволокой производится в зависимости от ожидаемой интенсивности кальматаха габионной кладки и интенсивности коррозии проволоки в данной среде.

Заполняются габионные ящики камни твердых, преимущественно тяжелых и слабовыветривающихся водостойких пород, размерами не менее ячейки габионной сетки, но не менее 0,04 м. Лицевые камни должны быть наиболее крупными и выступать из ячеек; внутрь габиона укладываются мелкие камни.

Габионы соединяются между собой вязальной отожженной проволокой d=5 мм, длиной 0,30-0,35 м на расстоянии 0,15-0,20 м одна от другой.

Под габионы укладывается щебеночная или гравийная подготавка слоем толщиной 0,20-0,40 м. Верхний слой подготавки устраивается из наиболее крупных камней.

Нижние габионы закрепляются в земле забитыми по углам стержнями (жезлами) d=16-19 мм.

Габионы делятся на три вида: габионные ящики, габионные торфяки и габионы цилиндрической формы. Габионные ящики служат для устройства защитных стенок в подводной части откоса, размеры их указаны на чертеже.

Габионные торфяки отличаются от ящиков меньшей высотой 0,25-0,50 м и применяются в качестве одессы откосов, а также в качестве основания стенок из габионных ящиков. Покрытие откосов из габионных торфяков должно иметь надежный упор из габионных ящиков или продолжаться в пологой части откоса.


Габионы цилиндрической формы применяются главным образом в тех случаях, когда высокое или слишком быстрое течение воды не позволяет вести правильную кладку габионов. Во время водоборьбы они ссыпаются в воду после заполнения их камнем на краю откоса.

\* Габионную кладку можно производить в любое время года.


Размеры ящиков габионного укрепления и взаимное расположение их в габионной кладке устанавливаются проектом.

$2 \times 1 \times 0,2 \text{ м}$


Укрепление  
откоса насыпи или бермы



Деталь  
скрутки сетки габиона




Укрепление берега



Деталь

укладки камней у наружных граней габиона



Расход материалов на устройство одного габиона

Размеры габионов	При сетке из проволоки толщиной 8 мм								
	2,5 мм			3,0 мм			4,0 мм		
	Площадь 0,1 м <sup>2</sup>	Объем 0,1 м <sup>3</sup>	Бес предварит вке	Площадь 0,1 м <sup>2</sup>	Объем 0,1 м <sup>3</sup>	Бес предварит вке	Площадь 0,1 м <sup>2</sup>	Объем 0,1 м <sup>3</sup>	Бес предварит вке
Габионные ящики 3x1x1 м	14,0	3,0	18,1	14,0	3,0	24,1	14,0	3,0	36,6
Тюфяки габионные 3x1x0,5 м	10,0	1,5	13,7	10,0	1,5	17,6	10,0	1,5	24,5
Тюфяки габионные 4x2x0,5 м	22,0	4,0	27,4	22,0	4,0	36,1	22,0	4,0	55,0
Тюфяки габионные 2x1x0,25 м	5,5	0,5	8,1	5,5	0,5	10,3	5,5	0,5	15,5

0,1 м<sup>2</sup>

$2 \times 1 \times 0,2 \text{ м} \quad 5,2$

7,7

131

размеры в метрах

Конструкции креплений откосов земляного полотна		
Габионы	750	лист 83

Дерновка сплошная плашмя

Назначение сплошной дерновки плашмя - предохранить откосы земляного полотна от разрушающего действия дождевых и талых вод, ветра и других вредных атмосферных воздействий.

Применяется сплошная дерновка плашмя для укрепления:

- откосов насыпей и берм, периодически подтопляемых на короткий период времени, при высоте волн не более 0,20м и скоростях течения воды до 1м/сек.,
- откосов мокрых выемок.

Для дерновки следует применять свеженасеянный луговой дерн, заготовливаемый в местах, где грунтовые условия одинаковы с условиями укрепляемого откоса.

Перед нарезкой дерна трава должна быть скочена. Толщина дерна устанавливается от 0,06 до 0,12м в зависимости от качества его и глубины залегания корней. Длина и ширина дернины и дерновых лент могут быть различными в зависимости от назначения, способа заготовки, укладки и транспортировки дерна: 0,25x0,40, 0,30x0,50, 0,70x0,70м.

Нарезка дерна может производиться дернорезом-дерноукладчиком, представляющим собой сменимое оборудование к гидравлическому экскаватору Э-153, состоящее из двух стальных частей: одна из них предназначена для нарезки полос дерна, другая - для разрезки полос на отдельные карты и укладки их в транспортные средства или на откосы.

Ширина нарезаемой полосы дерна при этом 0,70м, размер дерновых карт 0,70x0,70м. Толщина срезаемого дернорезом слоя регулируется в зависимости от требуемой толщины дерна, но не более 0,12м.

Перевозить дерн можно на автосамосвалах, бортовых машинах, прицепах, и специальных поддонах.

Дернорезом может производиться разгрузка и укладка дерна на откосы при высоте эти до 4,0 м.

Укладка дернины производится снизу с подошвы откоса сразу по всей его длине горизонтальными рядами. Дерн укладывается на откос с перевязкой швов.

Закрепляется дерн деревячими спицами длиной 25-30см, толщиной 2-2,5мм. Спицы забиваются в расстоянии 5-6см от края зернины, по углам ее и вдоль краев на расстоянии не более 40см друг от друга.

Лучшим временем для производства работ является ранняя весна (после оттаивания земленого слоя) и осень, а также дождливые периоды лета.

Нарезанный дерн хранить более 3-х дней не рекомендуется. При необходимости хранения дерн следует складывать в клаебань травой к траве, корнями к корням и при жаркой сухой погоде поливать.


Применение данного способа крепления целесообразно при наличии дернорезов-дерноукладчиков и местного дерна.

Учитывая относительно небольшой радиус действия дерноукладчика, применять его целесообразно преимущественного для укрепления земляного полотна автодорог.

При значительных площадях укрепления применять одерновку не рекомендуется, особенно вручную, вследствие значительной трудоемкости работ.

## Укрепление откосов:

а) неподтопляемой насыпи



б) выемки





Схема укрепления дернин деревянными спицами



Расход материалов на 100 м<sup>2</sup> укрепления

№ п/п	Наименование материала	Изменитель	Количество	Основание
1	Дрова для спиц	м <sup>3</sup>	1,02	СН и П IV - 10
2	Дёрн	м <sup>2</sup>	111	

Размеры в метрах

Конструкции креплений откосов земляного полотна		Лист
Дерновка сплошная плашмя	750	84

46 К листу 85.

Дерновка сплошная плашмя с посадкой ивовых колышев.

Назначение этого типа укрепления - защита периодически подтопляемых насыпей от размыва.

Сплошная дерновка плашмя с рассадкой ивовых колышев применяется для укрепления озкосов насыпей и берм при скоростях течения воды на 15-20% выше допускаемой для сплошной дерновки плашмя - до 1,20 м/сек.

Технические требования, предъявляемые к сплошной дерновке плашмя, и способ производства работ указаны в описании к листу 84.

Дернины, кроме спиц, закрепляются живыми ивовыми колышами длиной 0,75-1,5 м, диаметром 0,04-0,06 м, располагаемыми через 0,5-1,0 м один от другого, в шахматном порядке.

Колья для посадки должны применяться свежесрубленные местных ивовых пород.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, в зависимости от климатических и почвенных условий, указан на листе 128.

Помимо ивовых пород при непродолжительном затоплении и малых глубинах могут применяться кустарники других местных видов пород.


Колья должны заготавливаться из двух-трехлетних побегов, здоровых и сильных.

Колья следует сажать в заранее приготовленные сажельной пикой или ломом углубления.


Посадку рекомендуется производить ранней весной до начала соколичения или осенью, после его прекращения, но до замерзания почвы.

Укрепление откоса насыпи или бермы  
при кратковременном их подтоплении

Вид откоса



Поперечный разрез I-I




Расход материалов  
на 100 м<sup>2</sup> укрепления

НН п/п	Наименование материалов	Изм.	К - Bo
1	Дёрн	м <sup>2</sup>	111
2	Дроба для спиц	м <sup>3</sup>	1,02
3	Колья ибобые- саженцы	шт.	100

Основание: СН и П ІІ - 10

Вариант  
укрепления подошвы откоса



Значение „a“ принимается не менее:

0,5м - для железнодорожных и автомобильных насыпей у кюветов через большие и средние реки.

0,25м - для железнодорожных насыпей у мостов на магистральных водотоках и у труб, для насыпей автомобилей дорог, для незатопляемых регуляционных сооружений и берм.

Размеры в метрах

Конструкции креплений откосов земляного полотна			
Дерновка сплошная плашмя с посадкой ибобых колеб	750	Лист	85

К листу 86

### Дерновка в клетку

Назначение дерновки в клетку - предохранить неподтопляемые откосы земляного полотна от разрушающего действия дождевых и талых вод, ветра и температурных воздействий.

Применяется дерновка в клетку для укрепления откосов неподтопляемых насыпей и выемок крутизной не более 1:1,5, при незначительных площадях укрепления (вследствие трудоемкости работ, выполняемых вручную) при производстве ремонтных работ и наличии дерна в районе работ.

Размеры клеток обычно принимаются не более 1,5x1,5м. Клетки заполняются растительной землей заподлицо с лентой и засеваются семенами трав.

В условиях влажного климата для невысоких откосов насыпей и выемок при заполнении клеток растительной землей, богатой гумусом, и хорошем качестве дерна, обеспечивающем самостоятельное обесеменение и быстрое прорастание, промежутки между клетками разрешается не засевать. Размер клеток при этом принимается не более 1,0 x 1,0м.

Для устройства клеток применяются дерновые ленты шириной 0,25 м, длиной 2-3м или штучные дерники шириной 0,20-0,30м, длиной 0,30-0,50м. Толщина дерна - 0,06-0,10м.

Технические требования, предъявляемые к дерну, и сезон выполнения работ указаны в описании к листу 84.


Дерновые ленты укладываются на откосе по ходу взаимно перпендикулярным направлениям под углом 45° к горизонтам поверхности откоса. Вдоль бровки насыпи укладывается одна дерновая лента, подошва откоса насыпи и выемки укрепляется тремя дерновыми лентами.

Нижняя дерновая лента должна врезаться в грунт основания на 0,10 м и заделываться местным грунтом с тщательным трамбованием, заподлицо с поверхностью земли.


При песчаных грунтах и глинистых глинях под дернами следует укладывать растительную землю слоем толщиной не менее 0,10 м или хорошо разложившийся торф слоем толщиной 0,10м при наличии торфа в районе работ.

## Укрепление откосов насыпей и выемок

Вид сбоку II-II




Поперечный разрез I-I




### Укрепление бровки земляного полотна дерновой лентой:

а) в один ряд для бровки насыпи




б) в два ряда для бровки бермы




Ленточный дерн

Штучный дерн



Ширина дерновой ленты 0,25м



### Расход материала на 100 м<sup>2</sup> укрепления

Н/п	Наименование материала	Изм.	Количество	Сно-вание
1	Дрова	м <sup>3</sup>	0,36	
2	Семена трав	кг	0,80	
3	Дёрн	м <sup>2</sup>	40	СНиП II-10

Примечание: Расход дерна подсчитан при различиях углов 1,5x1,5; при кратном размножении бермы следует умножить расход материалов в 1,1 раза  
Количество распределенной земли устанавливается проектом

### Размеры в метрах

### Конструкции креплений откосов земляного полотна

Дерновка в клетку

750

Лист  
86

К листам 87-88

### Посадка кустарника сплошная

Назначение сплошной посадки кустарника - защита периодически подтопляемых откосов насыпей и берегов от воздействия текущей воды, при скорости течения до 3м/сек, и волнобоя, а также откосов выемок и насыпей, сложенных глинистыми грунтами, для предупреждения поверхностных сплавов.

При подтоплении насыпей в весенний период в течение более 2,5 месяцев и в летний - более 5-6 дней посадка кустарника неприменима.

Укрепление откосов выемок посадкой кустарника должно производиться с учетом обеспечения условий видимости и незаносимости земляного полотна снегом.

Кустарниковые насаждения принимаются на откосах любой крутизны, но предпочтительнее их применять на откосах более пологих, чем полуторные.

Кустарниковые породы, применяемые для насаждений, должны иметь густую наземную поросьль и мощную корневую систему.

Они должны быть быстрорастущими и неприхотливыми, не требующими тщательного ухода и могущими произрастать на самых разнообразных почвах.

Породы, применяемые для укрепления пойменных насыпей, должны быть влаголюбивыми и выдерживать более или менее длительное затопление. Этим требованиям больше всего удовлетворяют ивовые породы. Ассортимент рекомендуемых ивовых пород, в зависимости от климатических и почвенных условий, приведен на листе I28.

При непродолжительном затоплении посадок, небольших скоростях течения воды и малых глубинах могут применяться и другие местные кустарниковые породы, как например: черная смородина, желтая акация, лох, гребенчук, шиповник, боярышник, бузина, козья жимолость, барбарис, ежевика, бересклет и различные сорта ракитника.

Для укрепления откосов, подверженных сплавам, также рекомендуется посадка местных пород кустарниковых ив. Густота посадок определяется расчетом. Посадка производится черенками, кольями и прутьями.


Применяется несколько видов посадки. Вид посадки выбирается, исходя из требующейся по расчету густоты посадки и местных гидрологических условий (скоростей течения, длительности затопления и др.).

Одиночная посадка черенками - применяется при скорости течения воды до 1м/сек. Посадка производится в лунки или щели, располагаемые по откосу наклонными рядами под углом 35-40° к горизонту. Черенки располагаются в рядах в шахматном порядке. Минимальное расстояние между рядами принимается 0,8м между черенками в ряду - 0,4м, глубина посадки 0,45-0,60м, в выемках - до 1,0м. Головка черенка должна возвышаться над поверхностью почвы более 1,0 м/сек. и во всех случаях, когда имеется достаточно материала. Рост черенков при гнездовой посадке интенсивнее, чем при одиночной.


Посадка производится по 5-6 черенков в гнездо. Гнезда располагаются по откосу рядами при расположении по отношению к смежным рядам в шахматном порядке.

## Посадка кустарника сплошная

### Поперечный разрез



План




Примечание: Вид и густота посадок для укрепления откосов от размывов продольным течением воды определяется расчетом (см. лист 125).


Для укрепления откосов насыпей применяется только  
бесснеговых и малоснежных районах

### Виды посадок

#### а) Одиночная посадка черенками



#### б) Посадка черенков енездами



Конструкции креплений откосов  
земляного полотна

Посадка кустарника  
сплошная

750

Лист  
87

Минимальные расстояния между посадками принимаются: между рядами - 0,8м и в рядах - 0,5м. Лунки делаются глубиной 0,40-0,60м, диаметром по дну 0,30м. Черенки должны заготавливаться из свежесрезанных прутьев двух-трехлетних побегов. Нарезка черенков из прутьев должна производиться непосредственно перед посадкой. Длина черенков должна быть 0,50-1,0м, толщина не менее 0,02м.

Плетневое прорастающее укрепление применяется при скоростях течения воды более 1,5 м/сек., а также в тех случаях, когда по расчету черенковая посадка оказывается недостаточной или нужно усилить черенковую посадку в местах размыва (в этом случае плетни располагаются через 5-10 рядов кустарника). Прорастающие плетни наиболее устойчивы против размывающего действия потока и раньше других видов посадок начинают проявлять свои гидротехнические свойства, но стоимость их выше, чем остальных видов посадок.

Для плетневой посадки применяются колья и хлысты. Колья принимаются длиной 1,0м, толщиной в комле 0,04-0,05м, хлысты - длиной более 2м, толщиной в комле 0,03-0,04м. Посадка производится в канавку глубиной 0,5-0,6м, шириной по верху 0,5м, по дну 0,3м. В дно канавы устанавливают плетень с наклонной заплёткой живых хлыстов. Концы кольев и хлыстов выпускаются наружу, при этом хлысты должны возвышаться над концами кольев на 0,30-0,40м. Канавку и плетень засыпают растительной землей и утрамбовывают.

Минимальное расстояние между плетнями принимается 2м и в исключительных случаях - 1,5м. Для экономии посадочного материала посадка может производиться не сплошной, а лентами шириной 0,70-0,80м или перекрещивающимися лентами (что создает более устойчивое укрепление от сползания). Посадка кустарника должна производиться ранней весной до начала сокодвижения или осенью после его прекращения, но до замерзания почвы. На поймах рек с весенними паводками начало весенней посадки определяется временем освобождения поймы от воды.

Для надежного прививления все посадки нуждаются в 4-5кратном рыхлении земли вокруг них, уничтожении сорняков и периодической подрезке. Для защиты откосов в период произрастания посадок, при необходимости, применяются временные недорогие укрепления.

Хворостяная прорастающая выстилка является временным типом укрепления в комбинации с посадками и применяется в случаях, когда до прорастания откос не может быть оставлен без укрепления. Материалом для выстилки служит хворост, способный к прорастанию. Хворост укладывается по поверхности откоса равномерно, слоем толщиной 0,20-0,30м. Хворост укладывается комьями вниз. Для обеспечения прорастания в откосе делают продольные уступы, в которые укладываются комли хвороста и засыпают землей слоем 0,10м. При большой длине откоса выстилка делается в несколько рядов. Сначала укладывается верхний ряд по всему откосу, затем следующий ряд с напуском на ранее уложенный, примерно на 1/3 средней длины хворостин и таким же образом все последующие. Хворост закрепляется рядами хворостяных канатов, прикрепляющихся к откосу колышками, пробивающими слой хвороста и каната и заглубляющимися в грунт. Канаты укладываются на расстоянии 0,5 м от комлей.

Расстояние между канатами около 1,0 м.

## Плетневое прорастающее укрепление






Схема плетневой посадки


Продольный разрез




Поперечный разрез



## Хворостяная прорастающая выстилка



Хворостяные канаты



Размеры в метрах

Конструкции креплений откосов  
земляного полотна

Лесопосадка плетнями  
и выстилкой

750

Лист  
88

Для укрепления откосов насыпей применяется  
только в бесснежных и малоснежных районах

К листу 89.

### Лесопосадка продольными полосами

Назначение продольных защитных лесопосадок - предохранить откосы пойменных насыпей от воздействия волн. Лесонасаждения, являясь активным средством гашения волн, уменьшают их высоту, и набег на откос, а также уменьшают скорости течения воды. Применяются продольные лесозащитные полосы как правило, для защиты насыпей, расположенных на широких открытых поймах, в условиях равнинных рек, при скоростях течения воды до 3 м/сек., при отсутствии или наличии слабого ледохода.

Посадка древесно-кустарниковой растительности производится вдоль подошвы откоса насыпей на полосе поймы, прилегающей к земляному полотну, и в необходимых случаях, в нижней части откоса. Лесопосадки в зонах с периодом затопления весной более 2,5 месяцев и летом более 5-6 дней - неприменимы. В зависимости от ожидаемой скорости потока и его глубины посадки производятся кустарником, деревьями с рассадкой в промежутках между ними кустарника или с расстановкой плетней, способствующих замедлению донных течений, задержанию накосов и предохраняющих подошву откоса насыпи от размыва.

Ширина продольной полосы лесопосадки, при которой происходит затухание волны и ее снижение до безопасной для неукрепленного откоса (до величины 0,15м), принимается в зависимости от высоты волны. Материалом для посадки служат черенки и прутья быстрорастущих местных ивовых пород.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, в зависимости от климатических и почвенных условий, приведен на листе 128. Помимо ивовых пород при непродолжительном затоплении, небольших скоростях течения и малых глубинах воды могут применяться кустарники других местных видов пород.


Посадка древесно-кустарниковых пород может производиться одиночными черенками, рассадкой черенков гнездами и рассадкой прорастающих плетней в канавах. При одиночной посадке расстояние между рядами для деревьев и кустарников принимается 0,8м, в исключительных случаях - 0,7 м, между растениями в ряду для деревьев - 0,8м, и для кустарников - 0,4м. При гнездовой посадке расстояния между рядами для деревьев и кустарников - 0,8м, между растениями в ряду для деревьев - 1,0м, для кустарников - 0,5м. Ширина междуурядий назначается в проектах в зависимости от крутизны укрепляемой поверхности и способа посадки лесных полос. При механизированной посадке лесных полос ширина междуурядий принимается в зависимости от количества машин в агрегате, но не менее 1,5м.

Черенки заготовляются длиной 0,50-0,60м, диаметром в верхнем конце - для посадки деревьев - не менее 0,03м, для кустарников - не менее 0,02м.


Описание способов и сроков посадки указано в описании для листов 87-88.

При посадке лесонасаждений в местах, где они будут подвергаться воздействию потоков воды со скоростями течения более 1,0-1,5 м/сек., должны устраиваться временные, недорогие защитные сооружения.

Поперечный разрез



План



Примечание:

Ширина волносыщей полосы - L принимается по расчету в зависимости от высоты волн.

Рекомендуемые расстояния  
между посадками

Породы и способы посадки	Расстояние в м	
	Междурядья "A"	в рядах "B"
<u>Одиночная посадка</u>		
Древовидные ивы	0,8	0,6
Кустарники	0,8	0,4
<u>Посадка гнездами</u>		
Древовидные ивы	0,8	1,0
Кустарники	0,8	0,5
<u>Примечание:</u>		
ширина междурядий при механизированной посадке лесных полос должна приниматься не менее 1,5 м		

Конструкции креплений откосов земляного полотна

Лесопосадка продолженными полосами	750	Лист 89
------------------------------------	-----	---------

Б. КОНСТРУКЦИИ ВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТ И КРЕПЛЕНИЙ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ С ЧАСТИЧНОЙ МЕХАНИЗАЦИЕЙ

инв. № 750

К листам 90-92

### Волнозащитный поплавок гибкой продольной запанi

Волнозащитный поплавок предназначается для защиты неукрепленных откосов и берегов от разрушения волновыми воздействиями.

Поплавок применяется при высоте волны  $h$  до 0,7 м и длине волны  $\lambda$  до  $8h$ .

Для устройства поплавка применяются бревна диаметром 22 см и длиной 6,5 м, используемые для продольной части, и бревна и брусья размером 12x16x300 и 12x12x150 см, скрепляемые в поперечном направлении. Бревна и брусья соединяются между собой болтами, образуя разреженную конструкцию.

В продольной части поплавка тремя продольными бревнами образован волногасящий козырек.

Вдоль всех поплавков, образующих волнолом, прокладывается трос-лежень прикрепляемый к каждому поплавку двумя накладками.


Вся продольная нагрузка воспринимается тросом-лежнем.

Для предотвращения уноса поплавков ветром и течением они закрепляются тросами на донные опоры (винтовые якоря, бетонные блоки, отдельные камни, кусты свай и т.п.)

Конструкция и схема размещения волнозащитных поплавков и спецификация к ним приведены на чертежах.

Основание: "Альбом типовых конструкций наплавных сооружений для лесных рейдов, подверженных волновому воздействию", Гипролестранс, 1956 г. и "Альбом типовых конструкций наплавных сооружений для лесных рейдов", ЦНИИ лесосплава, 1957 г.

Схемы  
установки секций волнозащитных поплавков



Примечания:

- Выбор схемы установки и типа крепления секций поплавков определяется в каждом конкретном случае условиями волнового режима, общей схемой размещения защищаемых сооружений и соображениями экономического характера.
- Вдоль всех секций поплавков прокладывается трос-леежень, связывающий с помощью специальных сжимов отдельные поплавки между собой. Вся продольная нагрузка воспринимается тросом-леежнем.
- Секции поплавков закрепляются при помощи тросов за донные опоры (винтовые и дверогие якоря, бетонные блоки, кусты свай и другие) по концам, для предупреждения уноса поплавков течением, и посередине, для предупреждения уноса ветром.
- Число в тросах определяется расчетом, в зависимости от высоты и длины волны, высоты и ширины волнозащитных сооружений по формуле:

$$T = 65 h_0 \left( \frac{h \cdot l}{2.65} \right)^2 \gamma_B$$

где:  $T$  – усилие в кг на 1 пог. м длины секции волнолома,  
 $h_0$  – высота сооружения в м,  
 $\beta$  – ширина сооружения в м,  
 $h$  – высота волны в м,  $65$  и  $2.65$  – опытные коэффициенты.

1 – Поплавок  
 2 – Трос-леежень  
 3 – Донные опоры  
 4 – Якорь


Размеры в метрах



Конструкции временных защит откосов земляного полотна

Схемы установки секций волнозащитных поплавков

750

Лист  
90





Спецификация

№ п/п	наименование деталей	материал	измер.	кол-во	дiameter шайб и гайки	длина	объем в м <sup>3</sup> вес в кг
1	Бревна	сосно	см	8	26	650	3,44
2	"	"	"	8	20	300	0,85
3	Брусья	"	"	5	12x12	120	0,86
4	доски	"	"	5	5x18	650	0,29
5	болты-шпилька с 3-мя гайками, 2-мя шайбами	ст.3	мм	3	20	900	7,57
6	болты	"	"	8	20	660	15,40
7	болты-шпилька с 3-мя гайками, 2-мя шайбами	"	"	8	18	360	10,12
8	накладки	"	"	2	6x60	470	2,65
9	гвозди	"	"	50	4,5 6,5	120 200	1,00 0,5

Итого лесоматериалов:  
металла:

м<sup>3</sup> 5,45  
кг 37,24

Конструкции временных защит откосов  
земляного полотна

размеры в сантиметрах

Волнозащитные поплавки  
гибкой продольной запаны

750

Лист  
92

К листам 93-94

Свайный волнолом с пористой стенкой x)

Назначение свайного волнолома - временная защита неукрепленных откосов и берегов от разрушения волновыми воздействиями. Применяется свайный волнолом при глубине воды до 2 м, высоте волн  $h$  до 1,0 м и длине волн  $\lambda$  до  $6h$ . Рекомендуется для применения в местах, защищенных от ледохода, при наличии недорогого леса местных заготовок.

В волноломе применены два ряда свай. Сваи диаметром 20 см и высотой, в зависимости от глубины воды, забивают по линии волнозащиты на глубину 2-2,5 м. Расстояние между сваями в каждом ряду - 1,25 м, а между рядами свай - 2 м. Ряды свай соединяются парными поперечными схватками из пластин, а сваи каждого ряда - продольными насадками из круглого леса диаметром 20 см. Продольные насадки соединяются с головами свай каждого ряда шипами и парными строительными скобами.


Пространство между сваями заполняется до дна плотноложенными еловыми ветками и елками, образующими пористую стенку.


Ряд свай, расположенных со стороны противоположной воздействию волн, воспринимает давление пористой стенки и посредством поперечных схваток передает его на сваи переднего ряда и на грунт.

При расположении стационарного свайного волнолома в зоне ледостава, в случае возможного колебания уровня воды в зимний период, следует предусматривать работы по околке льда у сооружения.

-----  
x)


См. "Альбом типовых конструкций наплавных сооружений для лесных рейдов, подверженных волновому воздействию," Гипролестранс, 1956 г.






Укрепление откоса насыпи или бермы

Поперечный разрез



План  
одного ряда



Расход материалов на 100 м<sup>3</sup> кладки

№ п/п	Наименование материалов	Измеритель	Количество
1	ЖБарост	м <sup>3</sup>	129
2	Жерди	"	0,78

Размеры в метрах

Конструкции креплений откосов земляного полотна		
Кладка легкими фашинами в стенку	750	Лист 95

К листу 95

### Кладка легкими фашинами в стенку

Назначение этого типа укрепления - защита от размыва текущей водой подтопляемых откосов и берегов при скоростях течения, превышающих допускаемые для данных грунтов или более легких типов креплений. Рекомендуется для применения в районах богатых хворостом взамен каменных одежд (при недостатке камня или высокой стоимости его) или других более дорогих видов креплений. В зоне периодического подтопления применяется как временное крепление.

Укрепление откоса фашинами в стенку производится следующим образом: у подошвы откоса укладывается горизонтально поперек откоса первый ряд фашин с незначительным запуском комлей в откос; на уложенный таким образом ряд фашин для связи их между собой укладываются комлями вдоль откоса фашинные канаты, которые прошиваются насквозь ивовыми кольями. На уложенный и скрепленный первый ряд укладывается и скрепляется таким же образом второй ряд фашин. Кладка рядов фашин и их скрепление продолжается подобным образом до требуемой отметки.


Промежутки между рядами фашин по мере их кладки заполняются камнем, щебнем или местным неразмываемым грунтом с плотной утрамбовкой.

Колья для скрепления хворостяных канатов с фашинами применяются из ивовых пород, толщиной 0,06-0,07 м и длиной 1,0-2,0 м. Расстояние между кольями должно быть не более 0,75 м. Фашины применяются легкого типа (т.е. изготовленные из одного только хвороста) длиной 2,0-3,0 м и толщиной 0,25-0,30 м.

Недостатками фашинной кладки являются: малый срок службы в зоне переменного увлажнения, значительная трудоемкость и сравнительно высокая стоимость ее.


## Укрепление откоса насыпи или бермы

### Поперечный разрез



### Типы легких фашин

#### а) Однокомельные



#### б) Двухкомельные



### Расход материалов на 100м<sup>2</sup> укрепления

№/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Улажка фашин плашмя при толщине фашин 0,25м
1	Жердь	м <sup>3</sup>	45,0
2	Жерди	м <sup>3</sup>	0,24
3	Верёвка смоляная	кг	30

### Размеры в метрах

Конструкции Креплений откосов земляного полотна

Укладка  
фашин плашмя

750

Лист  
96

К листу 96

### Укладка фашин плашмя

Назначение фашинной кладки плашмя - защита от размыва подтопляемых откосов насыпей и берегов. В зоне периодического подтопления откосов применяется как временное. Применяется в местах, богатых хворостом, при отсутствии местного камня или других недорогих по стоимости материалов.

Фашинны изготавливаются из гибкого свежесрубленного хвороста, очищенного от листьев и тонких ветвей, диаметром в комле 0,02-0,03 м, длиной 2,0-4,5 м.

Хворост для фашин должен быть ивовый или из других неломких лиственных пород. Перевязываются фашинны винцами, проволокой или просмоленной веревкой, в среднем, через 1,0 м, на расстоянии от концов на 0,80-0,90 м.

По способу раскладки хвороста фашинны делятся на однокомельные и двухкомельные, а по способу изготовления - на легкие (исключительно из хвороста) и тяжелые (заполненные камнем).

Для укрепления откосов применяется, в основном, легкий тип фашин, так как тяжелые фашинны требуют для своего изготовления большой затраты рабочей силы, громоздки и дороги.

Однокомельные фашинны изготавливаются толщиной 0,25-0,30 м, хворост укладывается комьями в одну сторону.

Двухкомельные фашинны вяжутся такой же толщины, но длиной около 4 м.



Хворост укладывается в них комьями в разные стороны.

Фашинны плашмя укладываются в виде туфяков своей продольной осью или параллельно линии ската откоса, или перпендикулярно к нему с пришивкой их к откосу ивовыми колышами, способными к быстрому прорастанию.


Недостатками фашинной кладки являются: малый срок службы в зоне первичного увлажнения, значительная трудоемкость и сравнительно высокая стоимость ее.

## Укрепление откосов насыпи или бермы

### а) Хворостяная выстилка с прижимами из жердей



### б) Хворостяная выстилка с прижимами из хворостяных канатов и двойными спицами



### Расход материалов на 100 м<sup>2</sup> укрепления

№ п/п	Наименование материалов	Изме- ритель	Количе- ство.
1	хворост	м <sup>3</sup>	30,5
2	жерди	"	0,17

### Размеры в метрах

Конструкция креплений откосов земляного полотна

Однослоиняя хворостяная выстилка	750	Лист 97
-------------------------------------	-----	------------

К листу 97

Однослочная хворостяная выстилка

Назначение хворостяной выстилки - временное укрепление откосов земляного полотна от размыва при периодическом их подтоплении, а также для укрепления откосов свежеотсыпанных насыпей, не имеющих еще постоянных укреплений.

Рекомендуется для применения в районах богатых хворостом, при отсутствии возможности применения более легких и недорогих креплений.

Хворостяная выстилка состоит из ивовых прутьев, уложенных внахлестку вдоль откоса комлями вниз по слою соломы, сена или камыша.

Укладка хвороста ведется снизу вверх. Каждый укладываемый слой перекрывается предыдущим на длину не менее  $1/3$  средней длины хворостин. Хворостяная выстилка обычно делается толщиной 0,20-0,30 м.

Закрепляется хворостяная выстилка на откосе прутьями жгутами или тонкими, жердями, которые укладываются поперек хвороста параллельно подошве откоса на расстоянии от 0,50 до 1,0 м друг от друга, в зависимости от длины хвороста. Жерди прикрепляются к откосу кольями-вилками длиной не менее 1,0 м, забиваемыми в грунт на расстоянии 1 м друг от друга в шахматном порядке.

Хворостяная выстилка на откосах делается с противопожарными разрывами в 2 м, через каждые 50 м. Разрывы укрепляются местными несгораемыми материалами.

СПРАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

ИНВ. № 750

Допускаемые (неразмывающие) средние скорости течения для несвязных грунтов

нр п/п	грунты и их характеристики		размеры частиц грунта в мм	Средние глубины потока в м						
	Наименование	разновидности		0,4	1,0	2,0	3,0	5,0	10,0 и более	
				Средние скорости течения в м/сек						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пыль и ил	Пыль и ил с мелким песком; растительная земля	0,005-0,05	0,15-0,20	0,20-0,30	0,25-0,40	0,30-0,45	0,40-0,55	0,45-0,65	
2	Песок мелкий	Песок мелкий с примесью среднего	0,05-0,25	0,20-0,35	0,30-0,45	0,40-0,55	0,45-0,60	0,55-0,70	0,65-0,80	
3	" средний	Песок мелкий с глиной; песок средний с примесью крупного	0,25-1,00	0,35-0,50	0,45-0,60	0,55-0,70	0,60-0,75	0,70-0,85	0,80-0,95	
4	" крупный	Песок крупный с примесью гравия; среднезернистый песок с глиной	1,00-2,50	0,50-0,65	0,60-0,75	0,70-0,80	0,75-0,90	0,85-1,00	0,95-1,20	
5	Гравий мелкий	Гравий мелкий с примесью среднего	2,50-5,00	0,65-0,80	0,75-0,85	0,80-1,00	0,90-1,10	1,00-1,20	1,20-1,50	
6	" средний	Гравий крупный с песком и мелким гравием	5,00-10,0	0,80-0,90	0,85-1,05	1,00-1,15	1,10-1,30	1,20-1,45	1,50-1,75	
7	" крупный	Галька мелкая с песком и гравием	10,0-15,0	0,90-1,10	1,05-1,20	1,15-1,35	1,30-1,50	1,45-1,65	1,75-2,00	
8	Галька мелкая	Галька средняя с песком и гравием	15,0-25,0	1,10-1,25	1,20-1,45	1,35-1,65	1,50-1,85	1,65-2,00	2,00-2,70	
9	" средняя	Галька крупная с примесью гравия	25,0-40,0	1,25-1,50	1,45-1,85	1,65-2,10	1,85-2,30	2,00-2,45	2,30-2,70	
10	" крупная	Булыжник мелкий с галькой и гравием	40,0-75,0	1,50-2,00	1,85-2,40	2,10-2,75	2,30-3,10	2,45-3,30	2,70-3,60	
11	Булыжник мелкий	Булыжник средний с галькой	75,0-100	2,00-2,45	2,40-2,80	2,75-3,20	3,10-3,50	3,30-3,80	3,60-4,20	
12	" средний	булыжник средний с примесью крупного; булыжник крупный с мелкими примесями	100-150	2,45-3,00	2,80-3,35	3,20-3,75	3,50-4,10	3,80-4,40	4,20-4,50	
13	" крупный	булыжник крупный с примесью мелких валунов и гальки	150-200	3,00-3,50	3,35-3,80	3,75-4,30	4,10-4,65	4,40-5,00	4,50-5,40	
14	Валун мелкий	Валуны средние с примесью гальки	200-300	3,50-3,85	3,80-4,35	4,20-4,70	4,65-4,90	5,00-5,50	5,40-5,90	
15	" средний	Валуны с примесью булыжника	300-400		4,35-4,75	4,70-4,95	4,90-5,30	5,50-5,60	5,70-6,00	
16	" особо крупный		400-500 и более			4,95-5,35	5,30-5,50	5,60-6,00	6,00-6,20	

Примечания:

1. В каждом графе таблицы нижние пределы скоростей течения соответствуют минимальным размерам частиц грунта, верхние пределы скорости - максимальным размером частиц.
2. Для промежуточных размеров частиц грунта и глубин водотока значения скоростей течения принимаются по ближайшим табличным значениям размеров частиц и глубин водотока.

Справочные и вспомогательные материалы			
Допускаемые (неразмывающие) скорости течения воды для неукрепляемых русел	Лист	750	98

Допускаемые (неразмывающие) скорости течения для связных грунтов

№ п/п	Наименование грунтов	Содержание частиц в процентах	Характеристики зернового состава																	
			Грунты малоплотные (приблизительная породность 12-0,4).				Грунты среднеплотные (приблизительная породность 0,9-0,6).				Грунты плотные (приблизительная породность 0,6-0,3).				Грунты очень плотные (приблизительная породность 0,3-0,2)					
			Объемный вес грунтового скелета до 1,20 т/м <sup>3</sup>				Объемный вес грунтового скелета 1,20-1,66 т/м <sup>3</sup>				Объемный вес грунтового скелета 1,66-2,14 т/м <sup>3</sup>				Объемный вес грунтового скелета 2,04-2,14 т/м <sup>3</sup>					
			0,4	1,0	2,0	3,0	0,4	1,0	2,0	3,0	0,4	1,0	2,0	3,0	0,4	1,0	2,0	3,0		
Средние глубины потока в м																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Глины	30-50	70-50																	
2	Тяжелые суглинки	20-30	60-70	0,35	0,40	0,45	0,50	0,70	0,85	0,95	1,10	1,00	1,20	1,40	1,50	1,40	1,70	1,90	2,10	
3	Песчаные	"	10-20	90-80	0,35	0,40	0,45	0,50	0,65	0,80	0,90	1,00	0,95	1,20	1,40	1,50	1,40	1,70	1,90	2,10
4	Лессовые грунты в условиях закончившихся просадок	-	-	-	-	-	-	0,60	0,70	0,80	0,85	0,80	1,00	1,20	1,30	1,10	1,30	1,50	1,70	
5	Супеси	5-10	20-40	По таблице на листе III в зависимости от крупности песчаных фракций																

Примечания:

1. Для промежуточных глубин водотока значения скоростей принимаются по глубинам, близким к расчетным.
2. величины допускаемых скоростей течения при глубинах водотока, больших 3,0 м (в случае отсутствия специальных исследований и расчетов), принимаются по их значениям для глубины 3,0 м.
3. При проектировании роверхностных водотводов в подверженных выветриванию плотных и очень плотных грунтах допускаемые скорости ограничиваются теми же значениями, что и для грунтов средней плотности (по графикам 9, 10, 11 и 12).

№ п/п	Наименование грунтов	Средние глубины потока в м			
		Средние скорости течения в м/сек			
		3	4	5	6
1	2				
1	Конгломерат, мергель, сланцы	2,0	2,5	3,0	3,5
2	Пористый известняк, плотный конгломерат, плотный известняк, известковый песчаник, доломитовый известняк	3,0	3,5	4,0	4,5
3	Доломитовый песчаник, плотный неслоистый известняк, кремнистый известняк, мрамор	4,0	5,0	6,0	6,5
4	Граниты, дабаззы, базальты, андезиты, кварциты, порфирь	15,0	18,0	20,0	22,0

Справочные и вспомогательные материалы

Допускаемые (неразмывающие)  
скорости течения воды  
для неукрепляемых русел

Лист 750  
99

## Допускаемые (неразмывающие) средние скорости течения для искусственных укреплений


Типы укреплений		средние глубины потока в м					средние глубины потока в м					
		0,4	1,0	2,0	3,0		0,4	1,0	2,0	3,0		
		Средние скорости течения в м/сек						Средние скорости течения в м/сек				
1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	Обработка плашня (на плотном основании)	0,9	1,2	1,3	1,4		9	Хвостыня выстилка и хвостыня покрытая на плотном основании (для временных укреплений)				
2	Обработка в стенку	1,5	1,8	2,0	2,2		a) при толщине выстилки б=2б-25 см		2,0	2,5		
3	Каменная наброска из булыжного или рваного камня в зависимости от его крупности	По табл. на листе 98					b) при других толщинах выстилки	По п.	9а скэф.0,25			
4	Каменная наброска в 2 слоя в плитняках в зависимости от крупности камня	По табл. на листе 98					10. Фашинные тюфяки:					
5	Одиночное мощение на мху (слой мхи не менее 5 см):	с коэффициентом 1,0					a) при толщине б=50 см	2,5	3,0	3,5		
	a) из булыжника размером 15 см	2,0	2,5	3,0	3,5		b) при других толщинах тюфяков	По п.	10а скэф.0,5			
	b) " " 20 "	2,5	3,0	3,5	4,0							
	c) " " 25 "	3,0	3,5	4,0	4,5							
6	Одиночное мощение на щебне (слой щебня не менее 10 см):											
	a) из рваного камня размером 15 см	2,5	3,0	3,5	4,0		11. Габионы (размером не менее 0,5x0,5x1,0)					
	b) " " 20 "	3,0	3,5	4,0	4,5		12. Бутовая кладка из камня известковых пород с пределами прочности не менее 100 кг/см <sup>2</sup>	3,5	3,5	4,0	4,5	
	c) " " 25 "	3,5	4,0	4,5	5,0		13. Бутовая кладка из камня крепких пород (спределом прочности не менее 300 кг/см <sup>2</sup> )					
7	Одиночное мощение с подбором лица и срубами при колом на щебне (слой щебня не менее 10 см):						14. Бетон как облицовка для креплений марки 200	6,5	8,0	10,0	12,0	
	a) из камней размером 20 см	3,5	4,5	5,0	5,5		то же марки 150	6,5	8,0	9,0	10,0	
	b) " " 25 "	4,0	4,5	5,5	5,5		" 100	6,0	7,0	8,0	9,0	
	c) " " 30 "	4,0	5,0	6,0	6,0		15. Бетонные лотки с гладкой поверхностью:					
8	Двойное мощение из рваного камня на щебне: нижний слой из камней 15 см, верхний - из камней 20 см (слой щебня не менее 10 см)						бетон марки 200	13	16	19	20	
		3,5	4,5	5,0	5,5		" 150	12	14	16	18	
							" 100	10	12	13	15	
							16. Деревянные лотки гладкие при надежном основании и течении вдоль вспомогательных					
							и течении вдоль вспомогательных	8	10	12	14	

### Примечания:

1. Для промежуточных глубин водотока значения скоростей принимаются по глубинам, ближайшим к натуральным.
2. Величины допускаемых скоростей течения при глубинах водотока, больших 3,0 м (в случае отсутствия специальных исследований и расчетов), принимаются по их значениям для глубины 3,0 м.

Справочные и вспомогательные материалы			
Допускаемые (неразмывающие) скорости течения воды для искусственных укреплений	750	Лист	100

Определение элементов ветровой волны мелководья /  $H \leq \frac{\lambda}{2} / ^{*}$



Определение элементов ветровой волны мелководья /  $H \leq \frac{\lambda}{2} / ^{*}$  производится по методу Л.П.Браславского. В зависимости от расчетной скорости ветра  $W_{10}$  в м/сек, длины разгона волны  $D$  в км и средней глубины вод摸та  $H_m$ , расчет высоты волны, имеющей в данной системе волнения вероятность превышения  $1\%$ , —  $h_1$ , %, производится по прилагаемым графикам (листы 102-103). В расчет вводится скорость ветра, приведенная к высоте  $10$  м над уровнем вод摸та.

Приведение производится по формуле:

$$W_{10} = K_w W_h,$$

где  $W_h$  — Расчетная скорость ветра, измеренная на высоте  $H$ ,

$K_w$  — Коэффициент приведения, принимаемый в зависимости от высоты  $H$  по таблице.

Значения коэффициента  $K_w$

$H, м$	2	6,5	8	10	12	17	28
$K_w$	1,25	1,05	1,03	1	0,98	0,94	0,89

Скорость ветра принимается рабкод:

- среднемноголетней максимальной, наблюденной в паводковый период не менее чем за 10 лет, при расчете на РГВ 0,3% и
- максимальной наблюденной за беззледный период при расчете на горизонты длительного стояния воды.

Длина разгона волны  $D$  км и средняя глубина вод摸та  $H$  определяются по направлениям восьми основных румбов и по направлению наибольшей протяженности.

При значительном изменении глубины по длине разгона профиль дна вод摸та разбивается на участки с примерно одинаковыми глубинами и уклонами дна.

Средняя крутизна волны определяется по графику на листе 104.

Для подполяемых участков, заросших лесом или кустарником, возвышающихся над гравийным, высота волны  $h_1$  умножается на понижающие коэффициенты, определенные по графику, приведенному в приложении 7 к "Настоящему по изысканиям и проектированию железнодорожных и автомобильных мостов и переходов через водотоки", Гластрранспроект, 1961 г.

Справочные и вспомогательные материалы

- » Для случаев расчета волны в глубоководных вод摸тах или трансформации глубоководной волны на мелководье следует пользоваться техническими условиями определения мелководных взвешений на морские и речные сооружения и берега (сн-92-60).

Определение элементов  
ветровой волны

750

Лист  
101

Рис. 9. График для определения высоты волны в море при  $W_0 = 10 \text{ м/сек.}$





Рис.10. График для определения высоты волны в море при  $W_0 = 20 \text{ м/сек.}$



ПРИМЕРЫ:

1) Длина разгона волны  $D = 20 \text{ км}$ , высота волны  $H = 1,5 \text{ м}$ . Найти  $W_0$ . Решение:  $W_0 = 10 \text{ м/сек.}$

Справочные и вспомогательные материалы	Лист
Предельные значения глубины волны	750 102

Рис.11. График для определения высоты волны телкого моря при  $W_{10} = 30 \text{ м/сек.}$






Рис.12. График для определения высоты волны телкого моря при  $W_{10} = 40 \text{ м/сек.}$



Примечание:  
При скорости ветра, отличающейся от  
скорости, указанной на графике,  
высота волны определяется интерполяцией.

Рис.13. График для определения пологости волн моря



$h$  — высота волны в м


$H$  — глубина воды в м

Справочное и вспомогательное  
материалы

Определение элементов  
ветровой волны

750	лист 104
-----	-------------

Определение высоты наката(набега) волны на откос крутизной 1:1,5 - 1:5 при отсутствии берм \*) (СН 92-60)



$$h_n = \frac{2K_{sh}}{m} \sqrt[3]{\frac{\lambda}{h}}$$

Где:  $h_n$  — высота набега волны на откос в м;  
 $K_{sh}$  — коэффициент, учитывающий шероховатость и проницаемость откоса;  
 $h$  — высота волны в м;  
 $\lambda$  — длина волны в м;  
 (значения  $h$  и  $\lambda$  относятся к глубине  $H$  перед откосом сооружения);  
 $m$  — стада ( $\alpha$  — угол наклона откоса к горизонту) величины, определяемая заложением откоса.

Значение обобщенного коэффициента шероховатости и проницаемости укрепления  $K_{sh}$  в зависимости от типа покрытия откоса

Характеристика откоса (тип покрытия)	$K_{sh}$
Сплошное непроницаемое гладкое покрытие (асфальтобетон).	1,00
бетонные покрытие	0,90
Мостовая (каменная кладка)	0,75 - 0,80
Наброска из округлых камней (булыжник)	0,60 - 0,65
Наброска из рваного камня	0,55
Наброска из массивов	0,50

\*) Формула применима при фронтальном воздействии волн на откосы крутизной от 1:1,5 до 1:5 при степени отражения  $\gamma \leq 0,5$  (см. лист 108) для ориентировочных расчетов.

Справочные и вспомогательные материалы

Определение высоты наката волны на откос при отсутствии берм

750

Лист 105

## Определение расчетной высоты наката волн на откос

### 1. Откос прямолинейного очертания.

Расчетная высота наката волн на откосы  $h_n$  для фронтально подходящих волн постоянной высоты и длины (регулярные волны) при отсутствии ветра и глубине перед откосом  $3h_m \leq H \geq 2h$  определяется по формуле:

$$h_n = K_d K_p h_{no} h;$$

где:  $h_{no}$  - высота волны на глубокой воде в м,  
 $h$  - высота волны у откоса в м.

$h_{no}$  - относительный накат волны для прямолинейного гладкого непроницаемого откоса, определяется по графикам на листе 107.

$K_d$  - коэффициент шероховатости откоса;

$K_p$  - коэффициент проницаемости откоса;

Значение  $K_d$  и  $K_p$  принимается по таблице, в зависимости от относительной шероховатости покрытия.

Для каменной наброски  $K_d$  принимается в зависимости от крупности верхнего слоя камня, а  $K_p$  - зависящий от крупности подстилающего слоя. При толщине слоя каменной наброски больше высоты волны  $K_d$  и  $K_p$  принимаются по крупности камня покрытия.

При возможности отрицательных температур воздуха, при расчетных сечениях волнений воды и скоростях ветра, высоту наката для гладких бетонных покрытий следует рассчитывать при  $K_d K_p \approx 1,2$ .

При расчетах высоты наката по параметрам волны на глубинах  $H < 2h$  сначала определяют необходимые значения пологости волны на глубокой воде или глубине  $H = 2h$ .

### Расчетная высота наката при воздействии ветровых волн

определяется по формуле:  $h_n = K_d K_p h_{no} h K_s K_w$

где:  $K_s$  - спектральный коэффициент,

$K_w$  - коэффициент зависящий от характера ветра ( $W_r$ ) и заложения откоса  $t$ .

При косом подходе волн и при  $t > 1$  и  $\beta \geq 30^\circ$  вводится поправочный коэффициент  $K_\beta = \frac{1 + \sin \beta}{3}$ ,

где:  $\beta$  - угол между лучом волны и линией уреза в град.ах.

### 2. Откос сложного очертания

Для откосов сложного очертания с бермами или при глубине перед откосом  $< 2h$  определяется высота наката на прямолинейный откос, условно заменяющий действительное очертание берега или откоса. Начало такого откоса принимается на глубине  $H = H_{kr}$ , начец - на линии пересечения действительного откоса сооружения и береговой границы наката. Расчет производится путем постепенных приближений и завершается, когда произвольно выбранная высота наката совпадает с полученной по расчету.

### Значение коэффициентов шероховатости и проницаемости откоса

Характеристика откоса (тип покрытия)	$\frac{h}{\Delta}$	$K_d$	$K_p$
Сплошное гладкое непроницаемое гладкое покрытие	-	1	1
бетонное покрытие сплошное и с щебнем, соглубляясь, уно не более 5% общей площади	-	1	0,9
бифилические пустые откосы из песка, гравия, щебня, камня и искусственных массивов со средним диаметром $d_{cr}$ или размером камня и массивов, равным абсолютной шероховатости, в м	> 500 200-400 50 20 10 $\leq 5$	1,0 0,95 0,9 0,8 0,75 0,6	0,9 0,85 0,8 0,7 0,6 0,5

### Значение коэффициентов $K_s$ и $K_w$

$W_r$ в град.	$K_w$					$K_s$	
	$t$	< 5	от 5 до 10	от 10 до 20	от 20 до 30	$\geq 30$	
0,4-2	1	1,2	1,5	1,8	2,0	0,8	
без 5	1	1,5	2,0	2,5	3,0	0,6	


### Справочные и вспомогательные материалы

Определение расчетной высоты наката волн на откос

750

Лист 106


РАСЧЕТНАЯ ВЫСОТА НАКАТА ВОЛН  $h_{n,0} = h_{n,1} \cdot \lambda$   
В ОТНОШЕНИИ К МЕСТНОЙ ВЫСОТЕ ВОЛН ПРИ  
ЗАЛОЖЕНИИ ОТКОСА  $m \leq 3$ .



ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения шкалы пологости волн, приведенные в скобках, принимаются при расчете наката по пологости волн на глубинах  $H = 2h$ .

РАСЧЕТНАЯ ВЫСОТА НАКАТА ВОЛН  $h_{n,0} = h_{n,1} \cdot \lambda$  В  
ОТНОШЕНИИ К МЕСТНОЙ ВЫСОТЕ ВОЛН ПРИ  
ЗАЛОЖЕНИИ ОТКОСА  $m \geq 3$ .




СПРАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Определение  
расчетной высоты  
наката волн

750

Лист  
107

Разрушение волн на откосах крутизной 1:1,5 – 1:5 (при степени отражения  $\gamma \leq 0,5$ )



Критическая глубина, на которой происходит разрушение волн на откосе –  $H_{кр}$ , определяется по формуле:

$$H_{кр} = h \left( 0,47 + 0,023 \frac{\lambda}{h} \right) \frac{1 + m^2}{m^2},$$

где  $h$  – высота волны перед откосом сооружения в м,

$\lambda$  – длина волны перед откосом сооружения в м,

$m$  – стека ( $\alpha$  – угол наклона откоса к горизонту).

Величина отражения волн от откоса  $\gamma$  определяется по формуле:

$$\gamma = K_{ш} \frac{h_{ср}}{h},$$

где:  $K_{ш}$  – коэффициент, учитывающий шероховатость и проницаемость откоса, принимается по таблице (лист 105).

$h_{ср}$  – высота отраженной волны на глубокой воде, определяемая для откоса круче 1:3,7 по формуле:

$$h_{ср, гл} = \sqrt{\frac{2\alpha}{\pi}} \cdot \frac{\lambda_{ гл}}{\pi(1+m^2)},$$

для откосов положе 1:3,7 по формуле:

$$h_{ср, гл} = \frac{\lambda_{ гл}}{m^{5/2}},$$

где:  $h_{ гл}$  и  $\lambda_{ гл}$  – высота и длина волны на глубокой воде (при глубине воды  $H < \frac{1}{2} h_{ср}$  определяются с учетом проницаемости волны  $H_{ср}$  и глубины участка, согласно указаниям СНиП-60).

Повышение гребня волны на сплющческом уклоне определяется по формуле:

$$h_{ср} = [0,95 - (0,84m - 0,25) \cdot \frac{h}{\lambda}] h$$


Справочные и вспомогательные материалы

Определение критической глубины  $H_{кр}$  и степени отражения волн от откосов

750

Лист  
108

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ УКРЕПЛЕНИЯ



Возышение границы верхней зоны укрепления над высшим статическим уровнем определяется по формуле:

$$h_g = a + h_{\text{под}} + h_n + \Delta h,$$

где:  $h_{\text{под}}$  - высота подпора в м (для пойменных насыпей),  
 $h_n$  - высота набега волн на откос, считая от  
расчетного горизонта воды,

$\Delta h$  - высота ветрового нагона, определяемая  
специальным расчетом.

Значение "а" принимается не менее:

0,5 м - для железнодорожных насыпей у мостов через  
большие и средние реки и при расположении линий  
вдоль рек и в зоне водохранилищ,  
0,25 м - для железнодорожных насыпей у мостов  
на малых водотоках и у труб и для незатопляемых  
регуляционных сооружений и берм, а также автодо-  
рожных подтопляемых насыпей.

СПРАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
Определение границ укрепления откоса от воздействия волн	750	Лист 109

Нижняя граница основного укрепления не должна быть выше нижней кромки прилажа ледяного покрова по откосу.

Нижняя граница основного укрепления назначается по глубине  $h_0 = 2 h_{10}$ , и уточняется на основании поверочных расчетов для других возможных расчетных уровней.

Нижняя граница облегченного укрепления определяется глубиной, на которой значение донных волновых скоростей не превышает скоростей трогания частиц для данного грунта откоса. Нижняя граница облегченного покрытия устанавливается подбором по графику на листе III в зависимости от донной волновой скорости, определяемой по формуле:

$$U = \frac{p_f h}{\sqrt{\frac{g}{\lambda} h^4}}$$

где:  $U$  - максимальная донная скорость в прогрессивной волне в м/сек;

$h_{10}$  - высота и длина волны в м,

$H$  - глубина воды в м.

$sh$  - гиперболический синус, (см. лист 124).

$p_f$  - опытный коэффициент, определяемый по таблице:

$\lambda/h$	8	10	15	20
$p_f$	0,6	0,7	0,75	0,8

В прибойной зоне коэффициент  $p_f$  ориентировочно принимается равным 1

Наразымающая скорость определяется по графику на листе II.

Для судоходных каналов верхняя граница основного укрепления откосов определяется по формуле:

$$h_B = h_{nc} + \Delta h,$$

где:  $h_{nc}$  - высота наката судовой волны в м,

$\Delta h$  - величина, учитывающая колебания динамического уровня воды в канале (световым нагоном) в м. При предварительном расчете нижняя граница основного укрепления откосов судоходных каналов может быть определена из выражения:

$$h_0 \geq 1,1 h_{nc}$$

Здесь  $h_0$  откладывается от наименшего статического судоходного горизонта.

Ниже основного укрепления необходимо предусмотреть облегченное покрытие откоса.

Нижняя граница облегченного укрепления определяется по формуле:

$$h \geq 0,35 h_{nc} (1,3 + \ln \frac{h_c}{4 d_{cp}}),$$

где:  $h_c$  - высота судовой волны в м,

$h_{nc}$  - высота наката судовой волны на откосе в м,

$d_{cp} = d_{50}$  - средний диаметр частиц грунта откоса

#### СПРАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Определение границ  
укрепления откоса  
от воздействия волн

750

Лист  
110

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕРАЗМЫВАЮЩИХ ДОННЫХ ВОЛНОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Максимальная донная волновая скорость определяется по формуле:

$$U = \sqrt{\frac{g}{\lambda}} \frac{Sh}{T} \frac{4\pi h}{\lambda}$$

где:  $U$  - максимальная донная скорость в прогрессивной волне в м/сек  
 $h$  - высота волны в м

$\lambda$  - длина волны в м

$T = H$  - глубина воды в м

$g$  - ускорение силы тяжести (9,81 м/сек<sup>2</sup>)

$Sh$  - коэффициент, принимаемый по таблице (лист 110)

$\frac{4\pi h}{\lambda}$  - гиперболический синус (лист 124)

Неразмывающая донная скорость для грунтов основания в зависимости от размера частиц грунта может быть определена по графику. (кривая 3).

Если донные волновые скорости превышают допустимые скорости для грунтов основания, то перед сооружением следует предусматривать крепление дна.


### ШИРИНА КРЕПЛЕНИЯ ДНА МОЖЕТ ПРИНИМАТЬСЯ ПО ТАБЛИЦЕ

Минимальная глубина воды перед откосом в м	Песчаные грунты				Глинистые грунты							
	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	0,7	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1,5	2	2	требуется				2	5	требуется			
2,0	—	2	основное				—	5	основное			
3,0	—	—	“	5	крепление		—	2	5	8	крепление	
4,0	—	—	2	5	8		—	2	5	8	8	
5,0	—	—	—	2	5	8	—	—	2	5	8	8
6,0	—	—	—	2	5	8	—	—	2	5	8	8
7,0	—	—	—	2	5	8	—	—	—	5	5	8
8,0	—	—	—	—	2	5	—	—	—	2	5	8

Если на протяжении  $> 0,5 \lambda$  глубина воды перед откосом  $H < H_{кр}$  (критической глубины на которой происходит разбивание волн), нижняя часть откоса и дно будут подвергаться действию прибойных волн.

Ширина крепления дна при этом принимается равной глубине воды, а конструкция крепления - основная расчетная.

ГРАФИК НАЧАЛЬНЫХ ВОЛНОВЫХ СКОРОСТЕЙ ТРОГАНИЯ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧАСТИЦ ГРУНТА НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И СЛАБОНАКЛОННОМ ДНЕ



1. Кривая начальных скоростей трогания частиц грунта.
2. Кривая начальных скоростей поверхностного сплошного перемещения грунта.
3. Кривая скоростей массового перемещения верхнего слоя грунта.

### СПРАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Определение границ укрепления площадки у подошвы откоса от воздействия волн

750

Лист 111

### Определение высоты и длины судовой волны

Величины судовой волны, воз действующей на откосы берега, зависят от следующих факторов: а) скорости движущегося судна;

б) расстояния от судна до берега;

в) формы и размеров судна;

г) глубину канала;

д) профильного и поперечного профиля канала.

Высота волны определяется для двух горизонтов:

высшего расчетного горизонта (ВРГ) и низшего расчетного горизонта (НРГ).

Высота расходящейся и поперечной судовой волны в канале  $h_c'$  определяется по формуле:

$$h_c' = \beta_1 \frac{v^2}{2g}$$

где:  $v$  — расчетная скорость движения судна в канале в м/сек,

$g$  — 9,81 ускорение силы тяжести в м/сек,

$\beta_1$  — коэффициент, определяемый из выражения  $\beta_1 = 2,5 \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{4,2 + n}} \right) \left( \frac{n-1}{n} \right)^2 \right]$ ,

где:  $n = \frac{\Omega}{\phi}$ .

$\Omega$  — площадь поперечного сечения канала при расчетном статическом уровне;

$\phi$  — площадь подводной части модели судна в м<sup>2</sup>.

При предварительных расчетах принимается  $\phi = (0,90 \div 0,95) \Omega t_c$ ,

где:  $t_c$  — ширина судна в м,

$t_c$  — осадка судна в м.

Высота судовой волны близи откоса  $h_c$  при прохождении судна по оси канала

определяется по формуле:  $h_c = \beta_2 h_c'$ ,

где:  $\beta_2$  — коэффициент интерференции, определяемый из выражения:

$$\beta_2 = \frac{2 + \sqrt{\frac{B_o}{E_c}}}{1 + \sqrt{\frac{B_o}{E_c}}},$$

где:  $B_o$  — ширина канала поверху при расчетном статическом уровне  $B_m$ ,

$E_c$  — длина судна в м.

Значение коэффициентов  $\beta_1$  и  $\beta_2$  может быть определено из графика. При движении судна ле по оси канала  $B_o$  заменяется на  $2B_c$ , где  $B_c$  — расстояние судна от ближайшего откоса в м. Длина судовой волны  $\lambda_c$  определяется по формуле:

$$\lambda_c = E \frac{v^2}{2g} \Omega t_c \frac{2H}{h_c}, \quad \text{где } H \text{ — глубина воды в канале.}$$

В предварительных расчетах длина судовой волны может приниматься равной:

$$\lambda_c \approx E \frac{v^2}{2g}, \quad \text{где } E \text{ принимается равным:}$$


при:  $\frac{E}{B_o} \leq 1$   $E = 8$ ; при  $\frac{E}{B_o} > 1$   $E = 10$ .

Пологость волны  $\frac{\lambda_c}{h_c}$  принимается приблизительно равной  $\frac{E}{\beta_1}$ ,

но не менее 7.

Формулы применимы при соблюдении условия  $n > 4$ ;  $v < U_{kp} = \sqrt{gH}$

График  
для определения коэффициентов  $\beta_1$  и  $\beta_2$



### Справочные и вспомогательные материалы

Определение элементов судовой волны

750

Лист 112

### Определение высоты набегающей судовой волны на откос крутизной 1:2 – 1:3,5

Высота набегающей судовой волны на откос канала, считая от наивысшего расчетного статического уровня, определяется по формуле:

$$h_{nc} = K_0 \frac{2,75}{t + 0,25} \left( 0,9 + 0,03 \frac{\lambda_c}{h'_c} \right) h_c,$$

где:  $h_c, h'_c$  и  $\lambda_c$  определяются по формулам, приведенным на листе 112,  
 $K_0$  – коэффициент шероховатости покрытия откоса – принимается равным:

для бетонного и асфальтобетонного покрытия — 1,  
для мостовой и укладки камня — 0,82,  
для каменной наброски — 0,72

Если на откосе имеется берма, расположенная на глубине  $\Delta H$  от расчетного уровня, в формулу вводится поправочный коэффициент  $K_b$ , определяемый из выражения:

$$K_b = e^{-0,32 \sqrt{\frac{b}{h}} \left( 1 - \sqrt{\frac{\Delta H}{H}} \right)},$$

где:  $e$  – основание натуральных логарифмов,  
 $b$  – ширина бермы в м,

$H$  – расчетная глубина воды в канале в м


Значение коэффициента  $K_b$  может быть взято из графика.

Высота отката судовой волны с откоса канала, считая от расчетного статического уровня, определяется по формуле:

$$h_{oc} = 0,85 h_{nc}$$

Формулы применимы при плавности волны  $\frac{\lambda_c}{h'_c} = 7 \div 18$

### График для определения высоты набегающей волны на откос



#### Справочные и вспомогательные материалы

Определение  
высоты набегающей  
волны на откос

750

Лист  
113

## Определение толщины бетонных и железобетонных плит

Толщина плит покрытий земляных откосов зависит от скорости течения воды и воздействия волн. В зависимости от скорости течения, толщина бетонных плит определяется по формуле:

$$d_n = 0,67 \eta_m \frac{v^2 \gamma}{\eta_m - \gamma} \text{ м},$$

где:  $d_n$  — толщина плиты в м;

$\eta$  — коэффициент запаса, принимаемый равным 1,3—1,5;

М — коэффициент избыточного давления. Для плит с закрытыми швами и без скосённых ребер  $M = 0,30 \div 0,35$ ; для плит с открытыми швами и скосёнными ребрами  $M = 0,20 \div 0,25$ ;

$v$  — средняя скорость течения воды в  $\text{м}/\text{сек}$ ;

$\eta_m$  — объемный вес материала плиты в  $\text{т}/\text{м}^3$ ;

$\gamma$  — объемный вес воды в  $\text{т}/\text{м}^3$ ;

Формула применима при  $\frac{v}{d_n} > 5$ , где  $v$  — градус ребра плиты в °.

Толщина железобетонных плит с открытыми швами и карт для откосов с  $t = 2 \div 5$  по условиям устойчивости при волновом воздействии определяется по формуле

$$t = 0,07 \eta R \sqrt{\frac{\pi}{B}} = \frac{\gamma}{\eta_m - \gamma} = \frac{\sqrt{m^2 + 1}}{m},$$

Где:  $t$  — толщина плиты в м;

$B$  — длина ребра плиты или карты в наименьшем нормальном к урезу воды, в м;

$\eta$  — коэффициент, принимаемый для монолитных плит равным 1, для сборных плит — 1,5;

$m$  — высота волны в м;  $\eta_m$  — длина волны в м;

$t$  — заложение откоса;

$\gamma$  — объемный вес плиты.

Допускается уменьшение толщины плит с водонепроницаемыми швами по данным эпюры противодавления, полученной на основании результатов экспериментальных исследований.

Проверка размеров плит на прочность и по трещиностойкости производится с учетом волновых и ледовых воздействий, неравномерных осадок и температурных и осадочных напряжений в соответствии с указаниями СНиП II-И.14-69 „Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Нормы проектирования”. При этом следует учитывать динамический характер нагрузок.

### Справочные использовательные материалы

Определение толщины бетонных и железобетонных плит по скорости течения воды и воздействию волн

750

Лист  
14

Определение веса и диаметра камней в набросных сооружениях и толщины каменной наброски для укрепления подготавливаемого откоса от волнобоя (для вертикального направления при крутизне откоса от 1:2 до 1:5).

Расчетный вес отдельных камней покрытия из наброски горной массы (без сортiroвки камня) определяется по формуле:

$$Q = \frac{2M \gamma_k h^2 \lambda}{(\frac{\rho_k}{\gamma} - 1)^3 \sqrt{1 + m^2}}$$

где:  $Q$  – вес камней в тоннах;

$\gamma_k$  – объемный вес отдельного камня в  $t/m^3$ ;

$m$  – коэффициент, учитывающий форму камня, для каменной наброски принимается равным 0,025;

$h$  – высота волн в м;

$\lambda$  – длина волн в м; (значения  $h$  и  $\lambda$  относятся к глубине  $H$  перед откосом сооружения);

$M$  – Стд. (λ – угол наклона откоса к горизонту) величина, определяемая заложением откоса.

Вместо данной формулы можно пользоваться зависимостью:  $Q = h^2 \lambda \Psi_n$ , где значение  $\Psi_n$  принимается по таблице:

$m = Стд \lambda$	1,5	2,0	2,5	3,0
$\Psi_n$	0,03770	0,02630	0,01934	0,01490
" 2,2 "	0,03042	0,02122	0,01560	0,01202
" 2,3 "	0,02502	0,01744	0,01284	0,00990
" 2,4 "	0,02090	0,01458	0,01072	0,00826
" 2,5 "	0,01770	0,01234	0,00908	0,00700

Для каменной наброски применяется горная масса, содержащая более 50% камней с расчетным весом, при коэффициенте неоднородности зернистого состава массы  $K_{60} = \frac{d_{50}}{d_{10}} = 3 \div 15$ .

Толщина каменной наброски должна быть не меньше требуемого расчетного размера камня и определяется по формуле:  $t_{наб} \geq 3,0 D_{ш}$  (м);

где  $D_{ш}$  – диаметр камня в м, приведенный к шару определяется по формуле:  $D_{ш} = \sqrt{\frac{Q}{0,524 \gamma_k}}$  обозначающими. Расчетный вес отдельных камней в толщине наброски определяются в этом случае по следующим формулам:

$$Q = \frac{1,5 M \gamma_k h^2 \lambda}{(\frac{\rho_k}{\gamma} - 1)^3 \sqrt{1 + m^2}} ; \quad t_{наб} = 2,5 D_{ш}.$$

Применение неполномерных по весу камней допускается в количестве не более 25% общего объема наброски при условии их равномерного распределения по откосу.

Минимальный вес неполномерного камня не должен быть менее половины веса расчетного камня.

### Справочные и вспомогательные материалы

Расчет веса, диаметра камней и толщины каменной наброски

750

Лист 115

## Определение размера и состава обратного фильтра под каменным креплением откоса в виде наброски

Обратные фильтры под камень с креплением откосов применяются сплошные однотонные и многослойные.

Крупность частиц однослойного фильтра или боржнеев слоя двухслойного фильтра определяется по формуле:

$$d_f = (0.20 \div 0.2) D,$$

где  $d_f$  - средний расчетный диаметр частиц фильтра ( $d_{50}$ );  
 $D$  - расчетный размер камня.

Толщина однослойного обратного фильтра определяется по формуле:

$$t_{cr} = 4,75 d_f \varphi \left( \frac{\varphi}{12} + \frac{d_f}{d_{er}} \right),$$

где  $d_{er}$  - средний диаметр частиц грунта ( $d_{50}$ );  
 $\varphi$  - коэффициент, принимаемый по графику в зависимости от высоты волн  $h$  и коэффициента заложения откоса  $m = ctg \alpha$  ( $\alpha$  - угол наклона откоса к горизонту).

При пологости волн  $\frac{L}{h} < 15$  расчетное значение  $\varphi_r$  принимается

$$\varphi_r = \varphi - 0,03 (15 - \frac{L}{h}).$$

Коэффициент неоднородности частиц внутри слоя  $\eta$  для однослойного фильтра должен приниматься равным 5-6;

Минимальная толщина однослойного разнозернистого фильтра должна приниматься равной: при строительстве в воде 30 см, при строительстве насухо - 20 см.

При наличии данных о гранулометрическом составе и пористости сухой массы (несортированного камня) и материала фильтра расчет размера и состава обратного фильтра может производиться согласно


"Инструкции по проектированию обратных фильтров гидroteхнических сооружений" (ВСН-02-65, ГПКЭ и Э СССР)

**Примечание:** Коэффициент неоднородности  $\eta = \frac{d_{50}}{d_{10}}$

где  $d_{50}$  - контролирующий диаметр или такая крупность фракций меньшая, которой в грунте содержится 60% (по весу);  $d_{10}$  - эффективный диаметр или такая крупность фракций меньшая, которой в грунте содержится 10% (по весу)

(Продолжение на следующем листе)

График для определения коэффициента  $\varphi$



$h$  - высота волн  
 $m$  - коэффициент заложения откоса  
График составлен при соотношении длины и высоты волн  $\frac{L}{h} = 15$ .

### Справочные и вспомогательные материалы

Расчет размера и состава обратного фильтра	750	Лист 116
---	-----	-------------

(Начало на листе №6)

Если определенная по формуле толщина однослоиного фильтра превышает 35 см при строительстве насухо и 70 см при строительстве в воде, целесообразнее устраивать двухслойный обратный фильтр.

Толщина слоев двухслойного фильтра и крупность частиц второго слоя определяется подбором по формулам

$$t_{\phi_1} = 4,75 d_{\phi_1} \operatorname{El} \left( \frac{\varphi}{t_2} \cdot \frac{d_{\phi_1}}{d_{\phi_2}} \right);$$

$$t_{\phi_2} = 4,75 d_{\phi_2} \operatorname{El} \left( \frac{\varphi}{t_2} \cdot \frac{d_{\phi_2}}{d_{\phi_1}} \right);$$

где  $t_{\phi_1}$  и  $t_{\phi_2}$  - толщина верхнего и нижнего слоев фильтра;  
 $d_{\phi_1}$  и  $d_{\phi_2}$  - средний диаметр частиц верхнего и нижнего слоев фильтра.

Коэффициент неоднородности внутри слоев  $\eta$  принимается равным:

для верхнего слоя 2-3;

для нижнего слоя 6-8.

Минимальная толщина каждого слоя фильтра принимается:  
при строительстве в воде 25 см, при строительстве насухо - 10 см.

#### Определение обратного фильтра для крепления сборными бетонными и железобетонными плитами.

Обратные фильтры для крепления сборными бетонными и железобетонными плитами применяются однослоиные и многослойные сплошные и многослойные ленточные под осадочными швами.

Крупность частиц однослоиного обратного фильтра или верхнего слоя двухслойного фильтра определяется по формуле

$$d_{\phi} = 1,5 t_m$$

где  $d_{\phi}$  - средний расчетный диаметр частиц фильтра ( $d_{50}$ );

$t_m$  - ширина шва между плитами.

Толщина слоев обратного фильтра и крупность частиц второго слоя определяется, как указано выше для каменного крепления откоса.

Справочные и вспомогательные материалы		Лист
расчет размера и состава обратного фильтра	750	

## Примеры расчёта обратного фильтра

### I Двухслойный обратный фильтр

Исходные данные: Высота волны  $h=1,0$  м; коэффициент заложения откоса  $M=2$ ; размер камня - крепления откоса  $D=25$  см; грунт насыпи - мелкий песок со средним диаметром частиц  $d_{ср}=0,1$  мм.

Определяем диаметр частиц слоя фильтра, укладываемого под каменное укрепление

$$d\phi = 0,2 \cdot D = 0,2 \cdot 25 = 5 \text{ см}.$$

Находим значение коэффициента  $\Psi$  по графику на листе  $-\Psi=2,23$ .

Определяем толщину  $t\phi$  и количество слоев обратного фильтра:

$$t\phi = 4,75 d\phi \cdot \ln \left( \frac{\Psi}{12} \cdot \frac{d\phi}{d_{ср}} \right) = 4,75 \cdot 5 \cdot \ln \left( \frac{2,23}{12} \cdot \frac{5}{0,01} \right) = 107 \text{ см.}$$

Так как необходимая толщина слоя обратного фильтра получилась больше 35 см, переходим к двухслойному фильтру.

Первый слой обратного фильтра - щебень со средним диаметром  $d\phi = 5$  см.

Второй слой обратного фильтра назначим из гравия со средним диаметром  $d\phi_2 = 6$  мм.


Определим толщину первого слоя обратного фильтра:

$$t\phi_1 = 4,75 \cdot 5 \cdot \ln \left( \frac{2,23}{12} \cdot \frac{5}{0,6} \right) = 10,4 \text{ см. Принимаем } t\phi_1 = 10 \text{ см}$$

Определим толщину второго слоя обратного фильтра:

$$t\phi_2 = 4,75 \cdot 0,6 \cdot \ln \left( \frac{2,23}{12} \cdot \frac{0,6}{0,01} \right) = 6,86 \text{ см. Принимаем } t\phi_2 = 10 \text{ см}$$

### Схема последовательного расположения слоев обратного фильтра



(Продолжение на следующем листе)

Материал для обратного фильтра должен приниматься с коэффициентом неоднородности частиц внутри слоев:

для первого слоя  $\eta = 2-3$ .

для второго слоя  $\eta = 6-8$ .

### Справочные и вспомогательные материалы

Примеры расчётов обратного фильтра

750

Лист  
110

(Начало на листе 118)

## II Однослойный обратный фильтр

Исходные данные: Высота волн  $h=0,80\text{ м}$ ; коэффициент заложения откоса  $m=4$ ; размер камня укрепления откоса  $\mathcal{D}=15\text{ см}$ ; грунт насыпь крупный песок со средним диаметром частиц  $d_{gr}=0,5\text{ мм}$ .

Определяем диаметр частиц слоя фильтра, укладываемого под каменное укрепление  
 $d_f=0,2 \cdot \mathcal{D}=0,2 \cdot 15=3\text{ см}$ .


Находим значение коэффициента  $\Psi$  по графику на листе 118 -  $\Psi=1,20$ .

Определяем толщину  $t_f$  и количество слоев обратного фильтра:

$$t_f=4,75 \cdot 3 \cdot \ln\left(\frac{1,20}{12} \cdot \frac{3}{0,05}\right)=25,5\text{ см.}$$

Так как необходимая толщина обратного фильтра не превышает 35 см, принимаем однослойный обратный фильтр толщиной слоя 25 см из щебня со средним диаметром частиц  $d_f=3\text{ см}$ .

### Схема последовательного расположения слоев обратного фильтра



(продолжение на следующем листе)

Материал для обратного фильтра должен приниматься с коэффициентом неоднородности частиц внутри слоя -  $\zeta=5-6$ .

### Справочные и вспомогательные материалы

Примеры расчётов обратного фильтра

750

Лист 119

(Начало на листе 118)

III Однослоиный обратный фильтр под швы бетонного покрытия

Исходные данные: высота волн  $h=0,7\text{ м}$ ; длина волн  $\lambda=7\text{ м}$ ; коэффициент заложения откоса  $m=2$ ; ширина шва между плитами  $t_w=1,0\text{ см}$ ; грунт насыпь мелкозернистый песок со средним диаметром частиц  $d_{sp}=0,1\text{ мм}$ .

Определяем диаметр частиц слоя фильтра, укладываемого под плиты:

$$d_f = 1,5 \cdot t_w = 1,5 \cdot 1,0 = 1,5 \text{ см.}$$

Находим значение коэффициента  $\Psi$  по графику на листе 116 —  $\Psi=1,8$ .

Учитывая, что  $\frac{\lambda}{h}=10<15$ , определяем расчетное значение  $\Psi_r$

$$\Psi_r = 1,8 - 0,03 (15-10) = 1,65.$$

Определим необходимую толщину однослоиного обратного фильтра

$$t_f = 4,75 \cdot 1,5 \ln \left( \frac{1,65}{12} \cdot \frac{1,5}{0,01} \right) = 21,5 \text{ см.}$$

Так как необходимая толщина обратного фильтра не превышает 35 см, принимаем фильтр однослоиный, толщиной слоя 22 см, из щебня с действующим диаметром частиц  $d_f = 1,5 \text{ см}$ .

IV Двухслойный обратный фильтр под швы бетонного покрытия

Исходные данные: высота волн  $h=1,5\text{ м}$ ; длина волн  $\lambda=15\text{ м}$ ; коэффициент заложения откоса  $m=3$ , ширина шва между плитами  $t_w=2,0\text{ см}$ ; грунт насыпь — мелкозернистый песок со средним диаметром частиц  $d_{sp}=0,1\text{ мм}$ .

Определяем диаметр частиц слоя фильтра, укладываемого под плиты:

$$d_f = 1,5 t_w = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ см.}$$

Находим значение коэффициента  $\Psi$  по графику на листе 116 —  $\Psi=2,2$ .

Учитывая, что  $\frac{\lambda}{h}=10<15$ , определяем расчетное значение  $\Psi_r$

$$\Psi_r = 2,2 - 0,03 (15-10) = 2,05.$$

Определим необходимую толщину однослоиного обратного фильтра:

$$t_f = 4,75 \cdot 3 \ln \left( \frac{2,05}{12} \cdot \frac{3}{0,01} \right) = 56 \text{ см.}$$

Так как необходимая толщина слоя обратного фильтра получилась больше 35 см, переходим к двухслойному фильтру: первый слой фильтра — щебень со средним диаметром частиц  $d_f = 3 \text{ см}$ ;

второй слой — гравий со средним диаметром частиц  $d_{f_2} = 3 \text{ мм}$ .

Определим толщину первого слоя обратного фильтра:

$$t_{f_1} = 4,75 \cdot 3 \ln \left( \frac{2,05}{12} \cdot \frac{3}{0,3} \right) = 7,6 \text{ см. Принимаем } t_{f_1} = 10 \text{ см.}$$

Определим толщину второго слоя обратного фильтра:

$$t_{f_2} = 4,75 \cdot 0,3 \ln \left( \frac{2,05}{12} \cdot \frac{0,3}{0,01} \right) = 2,3 \text{ см. Принимаем } t_{f_2} = 10 \text{ см.}$$

Справочные и вспомогательные материалы


Примеры расчетов обратного фильтра

750


лист  
120

### Защитные каменные призмы

(а)



(б)



### Защитные каменные призмы устраивают:

- а) в виде рисбермы, брезанной в грунте, если подошва откоса расположена выше тескенного горизонта воды и выше уровня грунтовых вод;
- б) в виде каменной отсыпки, если подошва откоса расположена ниже тескенного горизонта воды.

Каменные призмы применяются при глубине размыва до 3,0 м, скорости течения воды до 2,50 м/сек и высоте откоса до 6,0 м.

При размыве призма частично деформируется, причем камни из деформирующейся части прикрывают размываемый откос, а неиздеформирующаяся часть призмы служит упором укрепленному откосу.

Расчет призмы сводится к определению таких ее размеров, при которых камень из разрушившейся части призмы полностью расположился бы по естественному откосу на глубину размыва и вес оставшейся части призмы был достаточен для упора крепления откоса.

Предварительно назначаются размеры поперечного сечения каменных призм и определяются ширина поверхности упора в основании откоса, который должен оставаться после разрушения призмы.

$$l \geq \frac{2d}{\sin \alpha}$$

где:  $\alpha$  - угол наклона откоса к горизонту;

$$d = \frac{\gamma^2}{25}$$

где:  $\gamma$  - средняя скорость течения воды у призмы в м/сек.

Проводится предполагаемая линия обрушения призмы и проверяется достаточность разрушения части призмы для укрепления откоса размыва по формуле:  $h_i = \frac{1,07 \omega_r \sin \alpha}{d}$ ;

где  $h_i$  - высота размытого откоса грунта основания в м (см. лист 123),  $\omega_r$  - площадь поперечного сечения разрушенной части призмы в  $m^2$ ,  $\alpha$  - угол естественного откоса размываемого грунта в градусах.

Вес упорной призмы  $G_p$  оставшейся у подошвы укрепленного откоса после размыва, срабатывает с требуемым весом упора  $G_u$ , определяем в зависимости от крутизны откоса по формулам:

$$\text{при крутизне откоса } 1:1 \quad 1,44 G_p + 0,72 G_c;$$

$$\text{при крутизне откоса } 1:1,5 \quad 1,13 G_p + 0,09 G_c;$$

$$\text{при крутизне откоса } 1:2 \quad 0,72 G_p;$$

$$\text{при крутизне откоса } 1:2,5 \quad 0,37 G_p;$$

$$\text{при крутизне откоса } 1:3 \quad 0,14 G_p;$$

где:  $G_p$  - вес крепления откоса в подводной его части в т.,  $G_c$  - вес крепления откоса в сухой его части в т.

Примечание: Расчетные схемы справедливы для случаев отсутствия обилия залежей юношеба и скоростей течения, при которых не происходит вырывания грунта через промежутки между камнями.


### Справочные и вспомогательные материалы

Расчет защитных каменных призм в основании укрепленных откосов подпорляемых земляных сооружений.

750

Лист  
121

### Расчетная схема



### Пример расчета:

Исходные данные: грунт основания - супесь; крутизна откоса 1:2; скорость течения  $U = 2,1 \text{ м/сек}$ ; глубина размыва  $h_{разр} = 2 \text{ м}$ ; объемный вес камня  $\gamma_k = 2,5 \text{ т/м}^3$ ; объемный вес крепления откоса  $\gamma_c = 2,4 \text{ т/м}^3$ ; толщина покрытия  $b = 0,2 \text{ м}$ .

Расчет производим на 1 п.м длины откоса. Задаемся размерами рисбермы - ширина поизу - 0,80м, поверху - 2,80м, глубина - 0,80м и производим проверку достаточности ее размеров.

Вес крепления откоса в подводной его части

$$G_c = \rho_c b^2 (\gamma_k - 1) = 3,25 \cdot 0,2 (2,4 - 1) = 0,91 \text{ т.}$$

Вес крепления откоса в сухой его части

$$G_c = \rho_c b^2 \gamma_k = 1,8 \cdot 0,2 \cdot 2,4 = 0,87 \text{ т.}$$

Необходимый вес упорной призмы, оставшейся у подошвы укрепленного откоса после размыва для откоса крутизной 1:1,5 определяется по формуле:

$$G_n = 1,13 G_b + 0,09 G_c = 1,13 \cdot 0,91 + 0,09 \cdot 0,87 = 1,11 \text{ т}$$

Необходимый объем камня в упорной призме должен составлять:

$$V_{up} = \frac{G_n}{\gamma_k - 1} = \frac{1,11}{1,5} = 0,74 \text{ м}^3$$

Ст.лист 123

Определяем диаметр камня

$$d = \frac{V^2}{25} = \frac{2,1^2}{25} = 0,18 \text{ м.}$$

Принимаем камень диаметром  $d = 0,2 \text{ м}$

Минимальный запас  $A$  в основании откоса равен:

$$A = \frac{2d}{5\pi d} = \frac{2 \cdot 0,2}{0,56} = 0,72 \text{ м}$$

Принимая  $A = 0,75 \text{ м}$  и проведя линию обрушения рисбермы под углом  $\Psi$ , определяем при принятых размерах рисбермы, объем камня в упорной призме

$$V_{up} = 0,72 \text{ м}^3$$

Полученный объем несколько меньше необходимого, поэтому увеличиваем запас  $A$ .

При значении  $A = 0,80 \text{ м}$  объем камня в упорной призме составит:  $V_{up} = 0,77 \text{ м}^3$ , что  $> 0,74 \text{ м}^3$ .

Проверяем достаточность объема разрушенной части рисбермы  $V_{разр.}$  для расположения камней по откосу под углом  $\Psi$  при высоте откоса  $h$ .

При принятом запасе  $A$  объем разрушения составит:

$$V_{разр.} = U - V_{up} = 1,44 - 0,77 = 0,67 \text{ м}^3$$

Необходимый объем разрушения определяется по формуле:

$$h_1 = \frac{1,07 V_{разр.} \sin \Psi}{d}$$

где  $h_1 = h_{разр.} - h_2 = 2,0 - 0,67 = 1,33 \text{ м}$

$$V_{разр.} = \frac{h_1 \cdot d}{1,07 \cdot \sin \Psi} = \frac{1,33 \cdot 0,2}{1,07 \cdot 0,447} = 0,56 \text{ м}^3$$

Следовательно размеры рисбермы по этим условиям достаточны.


### Справочные и вспомогательные материалы

Пример расчета защитной каменной призмы (рисбермы)

750

Лист  
122

### Расчетная схема



### Пример расчета:

**Исходные данные:** грунт основания — супесь; крутизна откоса — 1:2; скорость течения  $V = 2,1 \text{ м/сек}$ ; глубина размыва  $h_{разм} = 2 \text{ м}$ ; объемный вес камня  $\gamma_k = 2,5 \text{ т/м}^3$ ; объемный вес покрытия  $\gamma_p = 2,4 \text{ т/м}^3$ ; толщина покрытия  $d = 0,2 \text{ м}$ .

### Расчет производим на 1 п.м. длины:

Задаемся размерами каменной отсыпки — ширина поверху — 1,80, высота 0,80 м, крутизна откоса 1:2 и производим проверку достаточности ее размеров.

**Вес крепления откоса в подводной его части.**

$$G_1 = \sigma_d (\gamma_k - 1) = 3,25 \cdot 0,2 (2,4 - 1) = 0,91 \text{ т}$$

**Вес крепления откоса в сухой его части**

$$G_2 = \sigma_d \gamma_p = 4,8 \cdot 0,2 \cdot 2,4 = 0,87 \text{ т}$$

**Необходимый вес упорной призмы, оставшейся у подошвы укрепленного откоса после размыва, для откоса крутизной 1:1,5 определяется по формуле:**

$$G_n = 1,13 G_1 + 0,89 G_2 = 1,13 \cdot 0,91 + 0,89 \cdot 0,87 = 1,11 \text{ т.}$$

**Необходимый объем камня в упорной призме должен составлять:**

$$V_{up} = \frac{G_n}{\gamma_k - 1} = \frac{1,11}{1,5} = 0,74 \text{ м}^3$$

**Определяем диаметр камня**  $d = \frac{V^2}{25} = \frac{2,1^2}{25} = 0,18 \text{ м}$

Принимаем камень диаметром  $d = 0,2 \text{ м}$ .  
Минимальный залас  $A$  в основании откоса равен:

$$A = \frac{2d}{3 \sin \alpha} = \frac{2 \cdot 0,2}{0,56} = 0,72 \text{ м.}$$

Принимая  $A = 0,75 \text{ м}$  и проводя линию обрушения каменной отсыпки под углом  $\Psi$ , определяем при принятых размерах отсыпки объем камня в упорной призме  $V_{up} = 0,76 \text{ м}^3$ , что  $> 0,74 \text{ м}^3$ .

Проверяем достаточность объема разрушенной части каменной отсыпки  $V_{разр.}$  для расположения камней по откосу под углом  $\Psi$  при высоте откоса  $h_{разр.}$ .

$$V_{разр.} = V - V_{up} = 1,80 - 0,76 = 0,84 \text{ м}^3$$

Необходимый объем разрушения каменной отсыпки определяется из формулы:

$$h_{разр.} = \frac{1,07 V_{разр.} \sin \Psi}{d};$$

$$h_{разр.} = \frac{1,07 \cdot d}{1,07 \cdot \sin \Psi} = \frac{2 \cdot 0,2}{1,07 \cdot 0,447} = 0,836 \text{ м}^3.$$

Следовательно, размеры каменной отсыпки по этим условиям достаточны.

Объем упорной части призмы будет несколько больше необходимого.

\* Величина  $h_{разр.}$  — глубина размыва поймы у основания насыпи, соответствующая различным условиям стеснения потока пойменной насыпью или набегающим на подтопленный откос, определяется расчетом, руководствуясь „Наставлением по изысканиям и проектированию железнодорожных и автомобильных насыпей пересадов через водотоки”, Гла́бтранспроекта, 1961г.

### Справочные и вспомогательные материалы

Пример расчета  
защитной каменной призмы  
(каменная отсыпка)

750

лист  
123

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИИ Sh x

$$Sh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

x	sh x	x	sh x																
0,00	0,000	0,20	0,201	0,40	0,411	0,60	0,637	0,80	0,888	1,00	1,175	1,20	1,509	1,40	1,904	1,60	2,376	3,60	18,285
0,1	0,010	21	0,212	41	0,422	61	0,648	81	0,902	01	1,191	21	1,528	41	1,926	70	2,046	70	20,211
0,2	0,020	22	0,222	42	0,432	62	0,660	82	0,915	02	1,206	22	1,546	42	1,948	80	2,942	80	22,339
0,3	0,030	23	0,232	43	0,443	63	0,672	83	0,929	03	1,222	23	1,564	43	1,970	90	3,268	90	24,691
0,4	0,040	24	0,242	44	0,454	64	0,685	84	0,942	04	1,238	24	1,583	44	1,992	2,00	3,627	4,00	27,290
0,5	0,050	25	0,253	45	0,465	65	0,697	85	0,956	05	1,254	25	1,602	45	2,014	10	4,022	10	30,162
0,6	0,060	26	0,263	46	0,476	66	0,709	86	0,970	06	1,270	26	1,621	46	2,037	20	4,457	20	33,336
0,7	0,070	27	0,273	47	0,488	67	0,721	87	0,984	07	1,286	27	1,640	47	2,060	30	4,937	30	36,843
0,8	0,080	28	0,284	48	0,499	68	0,734	88	0,998	08	1,302	28	1,659	48	2,083	40	5,466	40	40,719
0,9	0,090	29	0,294	49	0,510	69	0,746	89	1,012	09	1,319	29	1,679	49	2,106	50	6,050	50	45,003
0,10	0,100	30	0,304	50	0,521	70	0,759	90	1,026	1,10	1,336	1,30	1,698	1,50	2,129	2,60	6,695	4,60	49,737
11	0,110	31	0,315	51	0,532	71	0,771	91	1,041	11	1,352	31	1,718	51	2,153	70	7,406	70	54,969
12	0,120	32	0,325	52	0,544	72	0,784	92	1,055	12	1,369	32	1,738	52	2,177	80	8,192	80	60,751
13	0,130	33	0,336	53	0,555	73	0,797	93	1,070	13	1,386	33	1,758	53	2,201	90	9,059	90	67,141
14	0,140	34	0,347	54	0,567	74	0,809	94	1,085	14	1,403	34	1,779	54	2,225	3,00	10,018	5,00	74,203
15	0,150	35	0,357	55	0,578	75	0,822	95	1,099	15	1,421	35	1,799	55	2,250	10	11,076	10	82,008
16	0,161	36	0,368	56	0,590	76	0,835	96	1,114	16	1,438	36	1,820	56	2,274	20	12,246	20	90,633
17	0,171	37	0,378	57	0,601	77	0,848	97	1,129	17	1,456	37	1,841	57	2,299	30	13,538	30	100,166
18	0,181	38	0,389	58	0,613	78	0,862	98	1,145	18	1,473	38	1,862	58	2,324	40	14,965	40	110,701
19	0,191	39	0,400	59	0,625	79	0,875	99	1,160	19	1,491	39	1,883	59	2,350	50	16,543	50	122,344

СПРАВОЧНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

Таблица значений  
гиперболического  
синуса

750

лист  
124

### Расчет густоты и вида посадок

Определение густоты и вида посадок в целях укрепления откосов от размывов продолженным течением воды производится следующим образом:

а) вычисляется значение „*K*” по формуле

$$K = \frac{U_{\text{лес}} H^{2/3}}{U_b P},$$

где: *P* — коэффициент шероховатости по Маннингу,

*H* — брововая глубина потока в м,

*U<sub>лес</sub>* — скорость потока в среде искусственных кустарниковых насаждений в м/сек,  
(допускаемая неразмывающая для грунтов),

*U<sub>б</sub>* — средняя брововая скорость в м/сек.

б) по полученному значению „*K*”, пользуясь таблицами, определяется вид посадок в густоте и т.

Расстояние между рядами посадок и посадками в ряду в зависимости от значения „*K*” для черенковой посадки

Расстояние между рядами посадок и посадками в ряду, м	Значение „ <i>K</i> ” при средней глубине потока <i>H</i> , м	Значение „ <i>K</i> ” при средней глубине потока <i>H</i> , м			
		0,5	1,0	2,0	3,0
0,4	0,8	3,2	3,5	3,8	3,8
0,6	1,0	4,5	5,2	5,6	5,8
0,8	1,25	5,9	6,8	7,8	8,1
1,0	1,50	7,2	8,9	10,0	10,6

Расстояние между плетнями  
в зависимости от значения „*K*” для плетневой посадки

Расстояние между плетнями, м	<i>K<sub>п</sub></i>
1,00	1,2
1,25	1,4
1,50	1,6
2,00	1,9
2,50	2,3

Значения коэффициентов шероховатости „*P*” и допускаемых скоростей течения воды для различных грунтов указаны на листах 98, 99, 127.


Справочные и вспомогательные материалы

Расчет густоты и вида защитных посадок от размыва откосов течением воды

750

Лист 125

### Расчетная схема



Ширина волногасящих лесопосадок определяется в зависимости от расчетной высоты волны, максимальной допускаемой высоты волны у насыпи, глубины воды в поиме, вида и породы растительности и расположения ее в рядах. Ширина необходимой полосы лесопосадок  $L$  определяется по формуле:

$$i = (n - 1)a,$$

где:  $a$  - расстояние между рядами посадок в м,  
 $n$  - число рядов в посадке, определяемое по формуле:

$$n = \frac{2 \rho g K}{\rho_g (1 - K_p)},$$

где:  $K$  - коэффициент затухания волн в посадке,  
 $K_p$  - коэффициент потери энергии.

В зависимости от рода посадок  $K$  определяется из выражения:

$$K = 1 - \frac{1 - K_0}{1.6} \left( 0.60 - \frac{H - H_{\text{пос}}}{\epsilon h} \right),$$

где:  $K_0$  - наименьший коэффициент затухания волн,  
 $H$  - глубина воды в поиме в м,  
 $H_{\text{пос}}$  - высота посадок в м,  
 $h$  - расчетная высота волны в м,  
 $\epsilon$  - коэффициент, принимаемый равным 0,58.

Наиболее гашение волн и наименьший коэффициент затухания получается при возбуждении берега растительности над горизонтом спокойной воды на величину равную или более высоты гребня волны. При  $H_{\text{пос}} \geq H + \epsilon h$   $K_0 = K_b$ .

Наименьший коэффициент затухания волн  $K_0$  принимается в зависимости от необходимого снижения высоты волн в посадке, т.е.

$$K_0 = \frac{h_0}{h},$$

где:  $h_0$  - наибольшая допускаемая высота волны перед откосом.  
 Коэффициент потери энергии определяется зависимостью:

$$K_p = \rho K_b,$$

где:  $K_b$  - коэффициент обтекания;

$\rho$  - коэффициент густоты лесопосадок, зависящий от вида и породы

растительности, от расположения ее в рядах, определяемый по формуле:

$$\rho = \frac{\beta \sum d}{\delta},$$

где:  $\delta$  - расстояние между растениями в рядах в м,

$\beta$  - коэффициент затененности, равный для кустарниковой растительности 0,85, для древесной ~ 1,00,

$\sum d$  - сумма средних по высоте затопления диаметров ветвей и стволов по длине  $\delta$ .

Для деревьев, в среднем, влияние ветвей учитывается в 20% от среднего диаметра стволов, т.е.  $\sum d \approx 1,2 d_g$ .

Для кустарников  $\sum d = N d_k$ ,

где:  $N$  - среднее количество побегов и  $d_k$  - средний диаметр побегов.

Сумма диаметров побегов примерно постоянна по высоте куста.

Для ориентировочных расчетов может приниматься  $\sum d = 0,17 \text{ м}$ . При смешанной посадке деревьев и кустарников расчетное значение густоты посадки принимается

$$\rho = \frac{i p_k + p_d}{i + 1},$$

где:  $i$  и  $p_d$  - соответствующие значения  $\rho$  для кустарников и деревьев,

$i$  - количество рядов кустарников.

Коэффициент обтекания  $K_b$  определяется зависимостью

$$\rho g K_b = -1,10 \sqrt{\frac{U_{\text{ср}}^2}{d}},$$

где:  $d$  - диаметр стволов деревьев или побегов кустарников в м,

$g$  - ускорение силы тяжести в  $\text{м}/\text{сек}^2$ .

$U_{\text{ср}}$  - среднее значение скорости горизонтального перемещения частиц воды в пределах лесной полосы, равное средней из скоростей:

$$U_{\text{ср}} = \frac{U_n + U_p}{2},$$

где:  $U_n = \frac{0,764 h_0}{\sqrt{L}}$  - скорость горизонтального перемещения частиц воды перед лесной полосой в  $\text{м}/\text{сек}$ ,

$U_p = \frac{0,764 h}{\sqrt{L}}$  - скорость горизонтального перемещения частиц воды за лесной полосой в  $\text{м}/\text{сек}$ .

Для расчетов принимают величину волны  $\lambda = \lambda_0 \approx 10 h$ .

### Справочные и вспомогательные материалы

Расчет волногасящих лесопосадок	750	Лист 126
------------------------------------	-----	-------------

Значения коэффициентов шероховатости  
для постоянных водотоков при расчетном уровне воды.

Характеристика водотока	По Базену		По Маннингу применимельно к среднему значению				
	Среднее значение	Обычные колебания	при глубине воды, м				
			1	2	4	5	10
Ровное русло пологорных рек (галечно-гравийное ложе)	1,2	0,8-1,5	—	0,024	0,023	0,023	—
Среднеизвилистое русло пологорных рек, Ровное русло равнинных рек (земляное ложе)	1,5	1-2	—	0,026	0,025	0,025	0,024
Сильноизвилистое русло пологорных рек, протоки и рукава	2,0	1,5-2,5	—	0,031	0,029	0,029	0,028
Сильноизвилистое русло равнинных рек, протоки и рукава, Русла горных рек (галечно-валунное ложе)	2,5	2-3,5	—	0,035	0,033	0,032	0,030
Сильноизвилистое русло равнинных рек с заросшими берегами, Русла рек с валунным ложем	3,5	2,5-4,0	—	0,045	0,040	0,038	0,036
Порожистые участки рек с ровным течением, Незаросшие поймы	5,0	3-7	0,060	0,058	0,051	0,048	—
Порожистые участки рек в средних условиях, Пойма, заросшая на 25% всей поверхности	7,0	5-9	0,092	0,077	0,065	0,060	—
Порожистые участки с крупными камнями и исключительно неправильным наполнением отдельных частей потока. Пойма, заросшая на 50% своей поверхности	9,0	7-12	0,115	0,095	0,080	0,073	—
Пойма, заросшая на 75% своей поверхности	12	9-20	0,150	0,122	0,101	0,092	—
Пойма, заросшая на 100% своей поверхности	20	12-25	0,240	0,195	0,160	0,142	—

Справочные и вспомогательные  
материалы

Значения коэффициентов  
шероховатости для  
постоянных водотоков

750

Лист  
127

Ассортимент древесно-кустарниковых ивовых пород для защитных лесопосадок

Название пород	Европейская часть СССР				Кавказ		Западная Сибирь		Восточная Сибирь		Дальнний Восток		Средняя Азия			
	Лесная зона		Степная зона		Полупустыня		Степная зона		Полупустыня		Лесная зона		Степная зона		Лесная зона	
	Ива лесная и ворсистая побеги															
<b>древовидные</b>																
осокорь *	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
чозения *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ива белая *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" Максимовича *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" волженорская *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" пестротычинковая	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>древесно-кустарниковые и кустарниковые</b>																
ива русская *	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
" широколистобедовая	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" туркменская *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" каспийская	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" узколистная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" красная ивушка	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" тонколистная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" серая	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" чернеющая	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
" прехвостинковая	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таблица составлена для равнинных рек; породы отмечены звездочкой, принимаются для посадок и в предгорных районах.

Справочные и вспомогательные материалы

Ассортимент древесно-кустарниковых ивовых пород для защитных лесопосадок	750	Лист 128
---	-----	-------------

Ассортимент растений пескоукрепителей, их краткая характеристика и наиболее подходящие условия для произрастания

**Наименование растений**

Типы лесорастительных условий и районы, для которых рекомендуется данное растение.

**Краткая характеристика и способ культивирования.**

Джузгунь (древовидный, сизлистный, голые мезузы и других видов)

Сыпучие барханные или разбитые подвижные пески.

Кустарники высотой 4-5 м. хорошие закрепители песков. Культивируются посадкой черенков, сеянцев и посевом семян.

Белый, или песчаный, саксаул

Полузаросшие или заросшие барханы и барханные цепи с глубоким залеганием грунтовых вод.

Кустарник высотой 4-5м, при засыпании песками образует придаточные корни. Разводится посадкой сеянцев и посевом семян.

Черный, или солончаковый саксаул.

Глыбые пильчатые пески, а также суглинистые и супесчаные почвы, требует повышенной влажности почв.

Крупный кустарник, иногда дерево высотой до 8 м, имеет мощную корневую систему. Разводится посадкой сеянцев и посевом семян.

Черкас Рихтера

Заросшие или полуподвижные пески (иногда подвижные).

Кустарник высотой 2-2,5м, имеет сильно развитую корневую систему. Культивируется черенками, сеянцами, посевом семян.

Черкас Палецкого

В подвижных и слабо заросших песках.

Крупный кустарник. Культивируется черенками, сеянцами, посевом семян.

Песчаная акация Конолли	В подвижных и полуподвижных песках, реже в заросших бугристых песках.	Дерево высотой до 6м. Корневая система развивается преимущественно в поверхностной толще песка. Разводится посевом семян.
Песчаная акация Карелина	В подвижных и полуподвижных песках.	Дерево, мало препятствующее перемещению песков, в агролесомелиоративных работах применяется очень редко.
Астрагалы	В полуподвижных песках, преимущественно южных пустынь.	Мелкие кустарники, высотой до 1 м, корневая система располагается по поверхностному слою песка. Разводится посевом семян.
Шелюга каспийская и шелюга красная	По понижениям с близкими грунтовыми водами в пустынных и полупустынных песках Северного и Западного Казахстана.	Кустарники высотой до 3 м, сильная, хорошо ветвящаяся корневая система. Культивируется посадкой черенков.
Турнага разнолистная	В подвижных песках Средней Азии и Южного Казахстана, при условии залегания грунтовых вод не глубже 2-5 м.	Деревья средней величины, иногда крупные, до 15-20 м, с мощной корневой системой. Культивируются посадкой укорененных стеблевых и корневых черенков.
Тополь белый	В песках северных пустынь и полупустынь с достаточным количеством пресных грунтовых вод.	Сочень крупное дерево, применяется, главным образом, как декоративное растение: быстро растущая в песках порода. Культивируется посадкой черенков.

Лох узколистный	В долинах рек Средней Азии и Кынного Казахстана, при обвязательной связи корней с грунтовыми водами: мирится с засоленными почвами, сухостью воздуха и недостатком влаги в верхних горизонтах.	Дерево средней величины, иногда крупный кустарник с мощной корневой системой. Разводится посадкой сеянцев и посевом семян.
Гребенщик ветвистый	В долинах рек и староречий Средней Азии.	Кустарник или небольшое дерево высотой до 6 м широко применяется для пескоукрепления.
Гребенщик Шовица	В песках южных пустынь и в долинах рек Атрека, Теджена, Мургаба, Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи.	Кустарник или дерево высотой 6-7м, цветет дважды - весной и осенью, широко применяется для агролесомелиорации.
Гребенщик рыхлый	В долинах рек Средней Азии и по окраинам солончаков и такыров.	Тонковетвистый кустарник высотой до 2 м, обильное плодоношение.
Гребенщик удлиненный	В песках всей Средней Азии, восточнее Аму-Дарьи, по окраинам солончаков и такыров.	Кустарник или дерево высотой до 6 м.
Гребенщик Бунге	Преимущественно в песках южных пустынь.	Многостебельный кустарник или дерево высотой 6-7 м, похож на Гребенщик ветвистый.

Гребенщик цветущий

В южный пустынях по долинам рек Мургаба, Таджикии, Атрека и среднего течения Аму-Дарьи.

Гребенщик Андросова

Преимущественно барханные пески по среднему течению Аму-Дарьи.

Сарсазан шишковатый

Сильно засоленные подвижные пески с близкими грунтовыми водами (Западная Туркмения); широко распространен по приморским ширям, хорошо переносит сильно засоленные почвы.

Селитрянка

Опесчаненные ширь, преимущественно по северному и восточному побережью Каспийского моря.

Полынь песчаная

На полузаросших песках северных песчаных пустынь.

Крупный кустарник или дерево высотой 7-8 м.

Кустарник, часто дерево, высотой до 8 м; очень ценное растение для пескоукрепительных работ: использует влагу из поверхностных горизонтов песков.

Гребенщики всех видов культивируются посадкой черенков или дичков самосева.

Полукустарник высотой до 50 см, имеет густые ветви, заслуживает внимания при агролесомелиорации. Разводится посевом семян.

Кустарник высотой до 1,5 м, при засыпании песком быстро прорастает, образуя ветвистые кусты. Разводится посевом семян, посадкой черенков и саженцев.

Крупное полукустарниковое многолетнее растение высотой 1-1,5 м, имеет обильное кущение, способно образовывать при засыпании большое количество придаточных корней. Разводится делением куста.

или дерево  
дерево, высотой  
до 50 см,  
высотой  
расстояние  
ных работ:  
з поверхности  
ков.  
ков культивируют  
ли дичков сажене-  
ем. Культивируется  
всесуя идет  
омелиорации.

1,5м, при  
ро прорас-  
це кусты.  
и, посад-  
ке. Культи-  
вное много-  
способно-  
нини боль-  
ных корней.

Полынь Келлера	Песчаные массивы восточного побережья Каспийского моря.	Крупное полукустарниковое растение, при выдувании и засыпании песком быстро восстанавливается, прорастая через песок и образуя придаточные корни. Разводится посевом семян и делением куста.
Песчаный овес	В полуразбитых песках северных пустынь и полупустынь, особенно в понижениях с близкими грунтовыми водами.	Многолетнее травянистое растение, высота стеблей которого достигает 1-1,5м, имеет мощную корневую систему. Разводится посевом семян.
Хитняк сибирский или песчаный	Бугристые закрепленные и рыхлые песчаные почвы в северных полупустынях и в Северо-Западной Туркмении, не выносят засоленных почв.	Многолетнее травянистое растение: стебли достигают высоты 30-80см, корневая система медленно развивается. Культивируется посевом семян.
Аристида Карелина (семян)	Первые поселенцы на подвижных и полуподвижных песках Средней Азии и Казахстана, наибольшее количество всходов по межбарханным понижениям.	Многолетнее травянистое растение, высотой до 1м, корни расстилаются близко к поверхности (10-40см), часто выделяются, снабжены чехлами. Культивируется посевом семян и делением куста.

Чагер

Аристида перистая  
малая (селин)

Полуподвижные пески пустынь  
Средней Азии и Казахстана,  
на подвижных песках гибнут  
не переносят засыпания пес-  
ком.

Кумарчик песчаный.

В северных песчаных пусты-  
нях и полупустынях в полу-  
разбитых и подвижных песках.

Кумарчик широко-  
листный.

В разбитых и полуразбитых  
песках южных пустынь и в  
межбарханных понижениях.

Кумарчик малый.

В полуразбитых и подвижных  
песках южных пустынь и в  
межбарханных понижениях.

Гораниновия

Южные пустыни.

Каракамбак

На голых подвижных песках,  
под защитой песчаного овса.

Майкамбак

На голых подвижных песках,  
под защитой песчаного овса  
и в низинах.

Многолетнее травянистое расте-  
ние высотой 30-40 см, корневая  
система расположена близко к  
поверхности. Культивируется  
так же.

Однолетнее травянистое  
растение, корневая систе-  
ма достигает длины 5-6 м.  
Культивируется посевом  
семян.

Однолетнее травянистое  
растение. Культивируется  
посевом семян.

Однолетнее травянистое  
растение. Культивируется  
посевом семян.

Крупные травянистые одно-  
летники (солянки). Культиви-  
руются посевом семян.

Однолетнее травянистое  
растение. Культивируется  
посевом семян.

Однолетнее травянистое  
растение. Культивируется  
посевом семян.

Инв. № 750.

Чагер

На вершинах и склонах  
полузаросших барханов  
и барханных цепей

Многолетнее травянистое  
растение высотой до 1 м,  
устойчивый закрепитель песков.  
Культивируется посевом семян.

Список основных пород деревьев и кустарников для создания снегопескозащитных насаждений вдоль линий железных дорог, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 6001 от 30 декабря 1949 г., приведен в приложении к приказу Министерства путей сообщения № 278/ЦЗ от 12 апреля 1950 г., а также в "Указаниях по изысканию и проектированию снегозащитных насаждений вдоль линий железных дорог СССР, утвержденных Главным управлением пути и сооружений Министерства путей сообщения 18.у1-1956г.

Инв. № 750. Зак. № 138 Тир 1.00. Объем 245  
ОКП Мостгипротранса